

工事数量総括表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務						
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ100mm	301		m			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ100mm	85		箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ100mm	19		箇所			
メカニカル継手工 呼び径 100mm 継手形式の割増なし	2		口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ100mm	38		口			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径：φ100mm 天端明示なし	301		m			
管明示シート工	298.2		m			
通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要の場合	1.18		日			

工事数量総括表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ100mm 分水栓 φ20mm	1		箇所			
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ20mm	2		m			
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ20mm	1		口			
小口径銅管ねじ込み接合工 呼び径 φ20mm	1		口			
ポリエチレン管撤去工(仮設再利用有) 差込 呼び径 φ20mm	2		m			
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ20mm	1		口			
小口径銅管ねじ込み接合取外工 呼び径 φ20mm	1		口			
土工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	320		m			

工事数量総括表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	120	m2			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	100	m3			
管路埋戻し工(機械施工)	74	m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離6.0km以下(4.5km超)	82	m3			
砂質土	82	m 3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	120	m 2			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm	4	m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	120	m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 7cm	4	m2・層			

工事数量総括表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	4	m2・層			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	120	m2			
アスファルト塊処理 DID区間無し	6	m3			
発生土処理 DID区間無し	100	m3			
軽量鋼矢板たて込み工(人力施工) 矢板長 2.00m たて込み+引抜き	3	m			
軽量鋼矢板たて込み工(人力施工) 矢板長 2.50m たて込み+引抜き	5	m			
支保材設置・撤去工 1段 掘削深2.0m以下 軽量金属腹起し:水圧式パイプサポート	8	m			
送水管布設工(管理道部)		式			
材料		式			

工事数量総括表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF受口付配水用ポリエチレン管 φ100mm * 5m	56		本			
EFへント45° φ100mm 片受型	4		個			
EFへント22° 1/2 φ100mm 両受型	5		個			
EFへント45° φ100mm 両受型	4		個			
EFへント22° 1/2 φ100mm 両受型	7		個			
EFへント11° 1/4 φ100mm 両受型	17		個			
配水ポリ管用メカヘント45° φ100mm	2		個			
配水ポリ管用メカヘント11° 1/4 φ100mm	1		個			
配水ポリ管用メカジョイント φ100mm	1		個			

工事数量総括表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	288.2		m			
埋設クロスシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込	5.8		巻			
労務			式			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ100mm	288.2		m			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ100mm	121		箇所			
メカニカル継手工 呼び径 100mm 継手形式の割増なし	8		口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ100mm	33		口			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径: φ100mm 天端明示なし	288.2		m			
管明示シート工	287.7		m			

工事数量総括表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工 (送水管)						
舗装版切斷 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	109		m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	48		m2			
機械(不整地運搬車)小運搬 コンクリート 運搬距離150m未満	5		m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	139		m3			
機械(不整地運搬車)小運搬 砂、砂利、栗石 運搬距離150m未満	139		m3			
管路埋戻し工(機械施工)	120		m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離6.0km以下(4.5km超)	133		m3			
機械(不整地運搬車)小運搬 砂、砂利、栗石 運搬距離150m未満	133		m3			

工事数量総括表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂質土	133		m ³			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	48		m ²			
機械(不整地運搬車)小運搬 砂、砂利、栗石 運搬距離150m未満	5		m3			
コンクリート舗装工 Co t=10cm	48		m ²			
機械(不整地運搬車)小運搬 コンクリート 運搬距離150m未満	5		m3			
コンクリート塊処理 DID区間無し	5		m3			
発生土処理 DID区間無し	139		m3			
土工 (管理道)						
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	49		m2			

工事数量総括表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械(不整地運搬車)小運搬 コンクリート 運搬距離150m未満	5		m3			
コンクリート塊処理 DID区間無し	5		m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	103		m3			
機械(不整地運搬車)小運搬 砂、砂利、栗石 運搬距離150m未満	103		m3			
発生土処理 DID区間無し	103		m3			
盛土 施工幅員2.5m未満	0.3		m3			
法面整形 切土部 現場制約有り レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	101		m2			
防草コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	10		m3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	387		m2			

工事数量総括表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械(不整地運搬車)小運搬 砂、砂利、栗石 運搬距離150m未満	39		m3			
コンクリート舗装工 Co t=10cm	387		m ²			
機械(不整地運搬車)小運搬 コンクリート 運搬距離150m未満	39		m3			
操作線布設工(町道部)			式			
材料			式			
電線管 FEP50A	298.2		m			
FEP用附属品 50mm 直線接続材料	6		組			
制御用ヒューズ絶縁ヒューズスケール CVV-2sq-10c	298.2		m			
ケーブル接続材 82-JA2 直線接続	7		キット			

工事数量総括表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハンズホール鉄蓋 SY45JLC	6		個			
調整枠 FE4433AG-5	6		個			
調整枠 G5RP	6		個			
下枠 GK20	6		個			
スラブ C	6		組			
労務			式			
電線管布設工	298.2		m			
ケーブル布設工 600V絶縁制御ケーブル	298.2		m			
ケーブル接続材設置工 82-JA2	7		ヶ所			

工事数量総括表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 角形1号 500×400mm	6		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 調整リング(K) H=50mm	12		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 下部壁(C) H=200mm	6		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 底版(P) H=40mm	6		個			
操作線布設工。(管理道部)			式			
材料			式			
電線管 FEP50A	350.9		m			
FEP用附属品 50mm 直線接続材料	7		組			
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-2sq-10c	350.9		m			

工事数量総括表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル接続材 82-JA2 直線接続	8		キット			
ハンドホール鉄蓋 SY45JLC	6		個			
調整棒 FE4433AG-5	6		個			
調整棒 G5RP	6		個			
トゲ GK20	6		個			
スラブ C	6		組			
労務			式			
電線管布設工	350.9		m			
ケーブル布設工 600V絶縁制御ケーブル	350.9		m			

工事数量総括表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル接続材設置工 82-JA2	8		ヶ所			
鉄蓋設置工 角形1号 500×400mm	6		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 調整リング(K) H=50mm	12		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 下部壁(C) H=200mm	6		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 底版(P) H=40mm	6		個			
φ150配水管布設工(管理道部)			式			
材料			式			
EP受口付配水用ポリエチレン管 φ150mm * 5m	54		本			
EPソケット φ150mm	2		個			

工事数量総括表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFベント45° φ150mm 片受型	4		個			
EFベント22° 1/2 φ150mm 片受型	5		個			
EFベント45° φ150mm 両受型	4		個			
EFベント22° 1/2 φ150mm 両受型	7		個			
EFベント11° 1/4 φ150mm 両受型	17		個			
PE挿し口付ソトシル仕切弁 φ150mm	1		基			
配水ポリ管用メカハ字管 φ150mm*φ150mm	2		個			
配水ポリ管用メカハベント45° φ150mm	2		個			
配水ポリ管用メカジョイント φ150mm	1		個			

工事数量総括表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	284.6		m			
埋設クロスシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込	5.7		巻			
仕切弁鉄蓋 SE24BCC	1		個			
下樹 B15	1		個			
下樹 B20	1		個			
スラブ B	1		組			
配水用ポリレチン管用鋳鉄ナット付分水栓 φ150mm*φ20mm	1		個			
ポリレチン管用砲金継手分・止水栓用サット φ20mm	1		個			
3回転用 水道用ポリレチン二層管 1種軟質 φ20mm	2		m			

工事数量総括表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務						
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ150mm	284.6	m	式			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ150mm	119	箇所				
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ150mm	2	箇所				
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ150mm	14	口				
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ150mm	35	口				
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ150mm	1	基				
メカニカル継手取外し工 呼び径 150mm 継手形式の割増なし	5	口				
既設ポリエチレン管吊上げ積込工 撤去管 融着接合 呼び径 φ150mm	3.3	m				

工事数量総括表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径: φ150mm 天端明示なし	284.6	m				
管明示シート工	283.9	m				
鉄蓋設置工 円形1号 250mm	1	個				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 上部壁(A) H=150mm	1	個				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=200mm	1	個				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 底板(P) H=40mm	1	個				
通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要の場合	0.57	日				
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ150mm 分水栓 φ20mm	1	箇所				
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ20mm	2	m				

工事数量総括表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ20mm	1		口			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ20mm	1		口			
ポリエチレン管撤去工(仮設再利用有) 差込 呼び径 φ20mm	2		m			
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ20mm	1		口			
小口径鋼管ねじ込み接合取外工 呼び径 φ20mm	1		口			
φ150配水管布設工 (配水流量計廻部)			式			
材料			式			
フレンント*配水用ポリエチレン管 φ150mm * 5m	1		本			
配水ポリ管用マンホール*90° φ150mm	2		個			

工事数量総括表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水ポリ管用マンホール*45° φ150mm	2		個			
PE挿し口付ソケット仕切弁 φ150mm	2		基			
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	4.7		m			
埋設クロスシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込	0.1		巻			
仕切弁鉄蓋 SE24BCC	2		個			
下樹 B15	2		個			
下樹 B20	2		個			
下樹 B30	2		個			
下樹 B30	2		個			

工事数量総括表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
スラブ B	2		組			
労務			式			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ150mm	4.7		m			
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ150mm	12		口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ150mm	6		口			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ150mm	2		基			
鉄蓋設置工 円形1号 250mm	2		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 上部壁(A) H=150mm	2		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=200mm	2		個			

工事数量総括表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=300mm	2		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm	2		個			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径: φ150mm 天端明示なし	4.7		m			
管明示シート工	4.3		m			
土工						
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	10		m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	3		m2			
機械(不整地運搬車)小運搬 コンクリート 運搬距離100m未満	0.3		m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	3		m3			

工事数量総括表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械(不整地運搬車)小運搬 砂、砂利、栗石 運搬距離100m未満	3	m3			
管路埋戻し工(機械施工)	3	m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離6.0km以下(4.5km超)	3	m3			
機械(不整地運搬車)小運搬 砂、砂利、栗石 運搬距離100m未満	3	m3			
砂質土	3	m 3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	3	m 2			
機械(不整地運搬車)小運搬 砂、砂利、栗石 運搬距離150m未満	0.3	m3			
コンクリート舗装工 Co t=10cm	3	m ²			
機械(不整地運搬車)小運搬 コンクリート 運搬距離100m未満	0.3	m3			

工事数量総括表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート塊処理 DID区間無し	0.3	m3			
発生土処理 DID区間無し	3	m3			
φ100配水管布設工		式			
材料		式			
EP受口付配水用ポリエチレン管 φ100mm * 5m	52	本			
ブレンゼント配水用ポリエチレン管 φ100mm * 5m	2	本			
EPヘント45° φ100mm 片受型	4	個			
EPヘント22° 1/2 φ100mm 両受型	6	個			
EPヘント11° 1/4 φ100mm 両受型	10	個			

工事数量総括表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFベント 45° φ100mm 両受型	4		個			
EFベント 22° 1/2 φ100mm 両受型	4		個			
EFベント 11° 1/4 φ100mm 両受型	4		個			
EFソケット φ100mm	2		個			
EFチース φ100mm*φ75mm 両受型	2		個			
EFフランジ 短管 φ100mm	1		個			
配水ボリ管用ユニカルジョイント φ100mm	2		個			
PE挿し口付ツトシール仕切弁 φ100mm	2		基			
不断水分岐用割T字管V型(HPPE用) φ200mm*φ100mm	1		基			

工事数量総括表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
LSPフランジ 接合補強具 SUS304 7.5K φ100mm 緩み止めボルトナット・ワッシャー・パッキン	1		組			
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	272.3		m			
埋設クロスシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込	5.4		巻			
仕切弁鉄蓋 SE24BCC	3		個			
調整棒 B5RP	1		個			
下樹 B15	2		個			
下樹 B20	3		個			
スラブ B	3		組			
配水用ボリエレン管用鑄鉄ナット付分水栓 φ75mm*φ20mm	1		個			

工事数量総括表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用砲金継手分・止水栓用サット φ20mm						
3回転用	1		個			
水道用ポリエチレン二層管 1種軟質 φ20mm						
3回転用	2		m			
労務						
			式			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ100mm						
	270.1		m			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ100mm						
	73		箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ100mm						
	16		箇所			
メカニカル継手工 呼び径 100mm 継手形式の割増なし						
	2		口			
フランジ継手工 呼び径 φ100mm JWWA 7.5K 耐震型補強金具を設置しない						
	1		口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ100mm						
	29		口			

工事数量総括表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ100mm						
	2		基			
不銹水連絡工 200×100mm						
	1		箇所			
鉄蓋設置工 円形1号 250mm						
	3		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 調整リング(K) H=50mm						
	1		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 上部壁(A) H=150mm						
	2		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=200mm						
	3		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm						
	3		個			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径: φ100mm 天端明示なし						
	272.3		m			
管明示シート工						
	270.8		m			

工事数量総括表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要の場合	0.22	日				
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ100mm 分水栓 φ20mm	1	箇所				
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ20mm	2	m				
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ20mm	1	口				
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ20mm	1	口				
ポリエチレン管撤去工(仮設再利用有) 差込 呼び径 φ20mm	2	m				
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ20mm	1	口				
小口径鋼管ねじ込み接合取外工 呼び径 φ20mm	1	口				
土工						

工事数量総括表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	500	m				
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	176	m2				
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	200	m3				
管路埋戻し工(機械施工)	160	m3				
土砂等運搬 標準 上砂(岩塊・玉石混り上含む) D1D区間無し 距離6.0km以下(4.5km超)	178	m3				
砂質土	178	m3				
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	173	m2				
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm	3	m2				
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	173	m2				

工事数量総括表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	3	m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 7cm	3	m 2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	176	m2			
アスファルト塊処理 DID区間無し	9	m3			
発生土処理 DID区間無し	200	m3			
φ75配水管布設工		式			
材料		式			
EF受口配水用ボリフェン管 φ75mm * 5m	34	本			
EFヘント'45° φ75mm 片受型	6	個			

工事数量総括表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFヘント'22° 1/2 φ75mm 片受型	7	個			
EFヘント'45° φ75mm 両受型	4	個			
EFヘント'22° 1/2 φ75mm 両受型	4	個			
EFソケット φ75mm	3	個			
EFフランジ'短管 φ75mm	2	個			
リカバリング'ジョイント (VP×HPPE) φ75mm	1	個			
配水ボリ管用リカバリング'ジョイント φ75mm	1	個			
PE挿し口付ソケット仕切弁 φ75mm	2	基			
不排水分岐用割T字管V型(HPPE用) φ200mm* φ75mm	1	基			

工事数量総括表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
LSP77mm 接合補強具 SUS304 7.5K φ75mm 緩み止めボルトナット・ワッシャー・パッキン	1		組			
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	177.3		m			
埋設クロスシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込	3.3		巻			
仕切弁鉄蓋 SE24BCC	4		個			
下柵 B15	4		個			
下柵 B20	4		個			
下柵 B30	2		個			
スラブ B	4		組			
配水用ポリエチレン管用鋳鉄ナット付分水栓 φ75mm*φ20mm	1		個			

工事数量総括表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用砲金製継手分・止水栓用ワット φ20mm	1		個			
3回転用	2		m			
水道用ポリエチレン二層管 1種軟質 φ20mm						
3回転用						
労務			式			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ75mm	178.1		m			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ75mm	49		箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ75mm	11		箇所			
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ75mm	3		口			
メカニカル継手工 呼び径 75mm以下 継手形式の割増なし	1		口			
フランジ継手工 呼び径 φ75(80)mm JWWA 7.5K 耐震型補強金具を設置しない	2		口			

工事数量総括表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管切斷工 呼び径 φ75mm	24	口			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ75mm	2	基			
不断水連絡工 200×75mm	1	箇所			
鉄蓋設置工 円形1号 250mm	4	個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 上部壁(A) H=150mm	4	個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=200mm	3	個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=300mm	2	個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 底板(P) H=40mm	2	個			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径: φ75mm 天端明示なし	180.1	m			

工事数量総括表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示シート工	167.5	m			
通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要の場合	0.14	日			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ75mm 分水栓 φ20mm	1	箇所			
ポリエチレン管据付上 差込 呼び径 φ20mm	2	m			
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ20mm	1	口			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ20mm	1	口			
ポリエチレン管撤去工(仮設再利用有) 差込 呼び径 φ20mm	2	m			
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ20mm	1	口			
小口径鋼管ねじ込み接合取外工 呼び径 φ20mm	1	口			

工事数量総括表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	230		m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	83		m2			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	68		m3			
管路埋戻し工(機械施工)	51		m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離6.0km以下(4.5km超)	57		m3			
砂質土	57		m 3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	78		m 2			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm	4		m 2			

工事数量総括表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	78		m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	4		m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 7cm	4		m 2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	83		m2			
アスファルト塊処理 DID区間無し	4		m3			
発生土処理 DID区間無し	68		m3			
消火栓設置工			式			
材料			式			
配水ホリ管用メカT字管F付 φ100mm*φ75mm	2		個			

工事数量総括表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水ホリ管用力=カT字管F付 φ75mm*φ75mm	2		個			
地下式単口消火栓 φ75mm 浅埋設対応型 キャップ式	4		基			
補修弁レバー式 φ75mm*100mm 内外面粉体塗装	4		基			
LSPフランジ 接合補強具 SUS304 7.5K φ75mm 緩み止めボルトナット・ワッシャー・パッキン	8		組			
フランジ補強金具 7.5K φ75mm	4		組			
消火栓鉄蓋 SY45JLC	4		個			
調整棒 FE4433AG-5	4		個			
下桝 G15	4		個			
下桝 GK20	4		個			

工事数量総括表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
スリーブ C	4		組			
労務			式			
メカニカル継手工 呼び径 100mm 継手形式の割増なし	4		口			
メカニカル継手工 呼び径 75mm以下 継手形式の割増なし	4		口			
フランジ継手工 呼び径 φ75(80)mm JWWA 7.5K 接合時に耐震型補強金具を同時に設置する	4		口			
消火栓設置工 人力施工 地下式 単口消火栓	4		箇所			
鉄蓋設置工 角形1号 500×400mm	4		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 調整リング(K) H=50mm	4		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 中部壁(B) H=200mm	4		個			

工事数量総括表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 下部壁(C) H=200mm	4		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 底板(P) H=40mm	4		個			
φ75排水管布設工			式			
材料			式			
φ75mm輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ75mm * 5m	56		本			
φ75mm輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 φ75mm 45° ベント 離脱防止機能内蔵型	8		個			
φ75mm輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 φ75mm 22° 1/2ベント 離脱防止機能内蔵型	12		個			
φ75mm輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 φ75mm 11° 1/4ベント 離脱防止機能内蔵型	17		個			
φ75mm輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 φ75mm 22° 1/2ベント 離脱防止内蔵(片受)	1		個			

工事数量総括表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI-TSホブ φ75mm	2		個			
労務			式			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ75mm	289.4		m			
RR継手工 呼び径 φ75mm 離脱防止金具 未使用	131		口			
TS継手工 呼び径 φ75mm	4		口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ75mm	39		口			
土工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	7		m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	2		m2			

工事数量総括表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ掘削積込工						
排出ガス対策型2次基準	1		m3			
管路埋戻し工(機械施工)	1		m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離6.0km以下(4.5km超)	1		m3			
砂質土	1		m 3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	2		m 2			
コンクリート舗装工 Co t=10cm	2		m²			
コンクリート塊処理 DID区間無し	0.2		m3			
発生土処理 DID区間無し	2		m3			
φ50排水管布設工			式			

工事数量総括表

頁0-0046

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料			式			
プレセント耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm * 4m	1		本			
塩ビ管用カナルジョイント片落 φ100mm* φ50mm	1		個			
塩ビ管用MF一体型ソトシル仕切弁 φ50mm	1		基			
仕切弁鉄蓋 SE24BCC	1		個			
下樹 B15	1		個			
スラブ B	1		組			
労務			式			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ50mm	0.9		m			

工事数量総括表

頁0-0047

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手工 呼び径 100mm 継手形式の割増なし	1		口			
メカニカル継手工 呼び径 75mm以下 継手形式の割増なし	3		口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ50mm	2		口			
小口径鋼管切断工 呼び径 φ100mm	2		口			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ50mm	1		基			
鉄蓋設置工 円形1号 250mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 上部壁(A) H=150mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm	1		個			
土工						

工事数量総括表

頁0-0048

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	2		m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	1		m2			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	0.2		m3			
管路埋戻し工(機械施工)	0.2		m3			
土砂等運搬 標準 上砂(岩塊・玉石混り上含む) D/D区間無し 距離6.0km以下(4.5km超)	0.2		m3			
砂質土	0.2		m3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	1		m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	1		m2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	1		m2			

工事数量総括表

頁0-0049

費目・工種・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
仮設管PE φ50mm								
材料			式					
水道用ポリエチレン二層管 1種軟質 φ50mm			式					
3 回転用	283		m					
配水用ポリエチレン管用鋳鉄ナット付分水栓 φ100mm×φ50mm								
	1		個					
ポリエチレン管用砲金製継手エルブ 90° φ50mm								
3 回転用	11		個					
ポリエチレン管用砲金製継手ソケット φ50mm								
3 回転用	3		個					
ポリエチレン管用砲金製継手ナジ φ50mm								
3 回転用	4		個					
ポリエチレン管用砲金製継手ナジ φ50mm								
3 回転用	1		個					
ゲート弁 50A ナジ								
3 回転用	1		基					

工事数量総括表

頁0-0050

費目・工種・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
埋設用ゲート弁 φ50mm ナジ 丸ハットル								
3 回転用	1		基					
止水栓ボックス φ100mm								
3 回転用	1		個					
労務			式					
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ50mm								
	283		m					
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ100mm 分水栓 φ50mm								
	1		箇所					
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ50mm								
	33		口					
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ50mm								
	5		口					
ポリエチレン管切斷工 呼び径 φ50mm								
	8		口					
ゲート弁取付け工 φ50mm PP用								
	1		箇所					

工事数量総括表

頁0-0051

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゲート弁取付け工 φ50mm PP用(止水栓のみ)	1		箇所			
既設ポリエチレン管撤去工 撤去管 差込 呼び径 φ50mm	283		m			
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ50mm	33		口			
小口径銅管ねじ込み取外工 呼び径 φ50mm	5		口			
ゲート弁取外工 給水管 φ50mm PP用	1		箇所			
ゲート弁取外工 給水管 φ50mm PP用(止水栓のみ)	1		箇所			
既設ポリエチレン管撤去工 撤去管 差込 呼び径 φ50mm	5.5		m			
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ50mm	6		口			
小口径銅管ねじ込み取外工 呼び径 φ50mm	1		口			

工事数量総括表

頁0-0052

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゲート弁取外工 給水管 φ50mm PP用(止水栓のみ)	1		箇所			
土工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	26		m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	8		m2			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	14		m2			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	9		m3			
管路埋戻し工(機械施工)	4		m3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	22		m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	22		m 2			

工事数量総括表

頁0-0053

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	22	m2			
アスファルト塊処理 DID区間無し	1	m3			
発生土処理 DID区間無し	4	m3			
仮設給水管布設工		式			
材料		式			
水道用ポリエチレン二層管 1種軟質 φ13mm	56.1	m			
3回転用 ポリエチレン管用肘付分水栓 φ50mm×φ13mm	7	個			
3回転用 ポリエチレン管用砲金製継手分・止水栓用ソケット φ20mm	7	個			
ポリエチレン管用砲金製継手エルブ90° φ13mm	4	個			

工事数量総括表

頁0-0054

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用砲金製継手ソケット φ13mm	1	個			
ポリエチレン管用砲金製継手オリーブ φ13mm	7	個			
ボール式伸縮止水栓 φ13mm	7	個			
フレキシブル管エオンソケット*平行オリーブ型 φ13mm*400mm	7	個			
3回転用	7	個			
労務		式			
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ13mm	56.1	m			
分水栓建て込み工 (ポリエチレン管) 配水管 φ50mm 分水線 φ13mm	7	箇所			
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ13mm	22	箇所			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ13mm	11	口			

工事数量総括表

頁0-0055

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工 給水管 φ13mm PP用(止水栓のみ)	7		箇所			
量水器取付け(ねじ込み接合)工 呼び径 φ13mm 普通メータ	7		箇所			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ13mm	7		口			
既設ポリエチレン管撤去工 撤去管 差込 呼び径 φ13mm	56.1		m			
小口径鋼管ねじ込み取外工 呼び径 φ50mm	7		口			
分水栓取外し工(ポリエチレン管) 配水管 φ50mm 分水線 φ13mm	7		箇所			
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ13mm	22		口			
止水栓取外工 給水管 φ13mm PP用	7		箇所			
量水器取外(ねじ込み接合)工 呼び径 φ13mm 普通メータ	7		箇所			

工事数量総括表

頁0-0056

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管ねじ込み接合取外工 呼び径 φ13mm	7		口			
既設ポリエチレン管撤去工 撤去管 差込 呼び径 φ25mm	30.0		m			
既設ポリエチレン管撤去工 撤去管 差込 呼び径 φ20mm	46.0		m			
既設ポリエチレン管撤去工 撤去管 差込 呼び径 φ13mm	2.2		m			
分水栓建て込み取外し工(ポリエチレン管) 配水管 φ50mm 分水栓 φ25mm	1		箇所			
ポリエチレン管継手取外し工 差込 呼び径 φ25mm	4		口			
ポリエチレン管継手取外し工 差込 呼び径 φ20mm	4		口			
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ13mm	3		口			
ねじ込み接合取外し工 呼び径 φ25mm	1		箇所			

工事数量総括表

頁0-0057

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ込み接合取外し工 呼び径 φ13mm	4		箇所			
止水栓取外工 給水管 φ13mm PP用	3		箇所			
量水器取外(ねじ込み接合)工 呼び径 φ13mm 普通メータ	2		箇所			
小口径銅管ねじ込み接合取外工 呼び径 φ13mm	2		口			
土工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9		m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	3		m2			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	26		m2			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	7		m3			

工事数量総括表

頁0-0058

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻し工(機械施工)	2		m3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	6		m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	6		m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	20		m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 7cm	3		m2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	6		m2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚4cm 締固め後密度 2.35t/m3	3		m2			
コンクリート舗装工 Co t=10cm	20		m2			
アスファルト塊処理 D1D区間無し	1		m3			

工事数量総括表

頁0-0059

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理 DID区間無し	4	m3				
給水管布設工(町道部)			式			
材料			式			
給水用高密度ポリエチレン管(1種) φ20mm×30m	3.8	巻				
配水用ポリエチレン管用EFサドル φ100mm*φ20mm (止水機能付)	8	個				
配水用ポリエチレン管用EFサドル φ75mm*φ20mm (止水機能付)	3	個				
EFサドル90° φ20mm 両受型	23	個				
EFソケット φ20mm	22	個				
EFエيونソケット φ20	11	個				

工事数量総括表

頁0-0060

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
PE挿し口付ボール式止水栓 φ20mm 両挿し	11	個				
ボール式伸縮止水栓逆止弁付 φ20*φ13mm	11	個				
止水栓ボックス φ100mm	11	個				
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	113	m				
埋設クロスシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込	0.5	巻				
労務			式			
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ13mm	113.0	m				
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ100mm 分水栓 φ20mm	8	箇所				
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ75mm 分水栓 φ20mm	3	箇所				

工事数量総括表

頁0-0061

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ20mm	11	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ20mm	45	箇所			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ20mm	33	口			
止水栓取付け工 給水管 φ20mm PP用	11	箇所			
止水栓取付け工 給水管 φ20mm PP用(止水栓のみ)	11	箇所			
量水器取付け(ねじ込み接合)工 呼び径 φ13mm 量水器のみの取付 普通メータ	11	箇所			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径: φ50mm 天端明示なし	113	m			
管明示シート工	24.5	m			
土工					

工事数量総括表

頁0-0062

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	75	m			
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	72	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	23	m2			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	22	m2			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	32	m3			
管路埋戻し工(機械施工)	4	m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離6.0km以下(4.5km超)	4	m3			
砂質土	4	m3			
管路埋戻し工(機械施工)	21	m3			

工事数量総括表

頁0-0063

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	15		m ²			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	15		m ²			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 7cm	8		m ²			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	22		m ²			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m ³	15		m ²			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚4cm 締固め後密度 2.35t/m ³	8		m ²			
コンクリート舗装工 Co t=10cm	22		m ²			
アスファルト塊処理 DID区間無し	1		m ³			
コンクリート塊処理 DID区間無し	2		m ³			

工事数量総括表

頁0-0064

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理 DID区間無し	9		m ³			
給水管布設工(管理道部)			式			
材料			式			
給水用高密度ポリエチレン管(1種) φ20mm×30m	0.8		巻			
配水用ポリエチレン管用EFサドル φ150mm*φ20mm (止水機能付)	2		個			
EFサント90° φ20mm 両受型	9		個			
EFソケット φ20mm	4		個			
EFエオンソケット φ20	2		個			
PE挿し口付ボール式止水栓 φ20mm 両挿し	2		個			

工事数量総括表

頁0-0065

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボール式伸縮止水栓逆止弁付 φ20*φ13mm	2		個			
止水栓ボックス φ100mm	2		個			
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	23.8		m			
埋設クロスシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込	0.2		巻			
労務			式			
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ13mm	23.8		m			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ150mm 分水栓 φ20mm	2		箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ20mm	13		箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ20mm	2		箇所			

工事数量総括表

頁0-0066

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ20mm	11		口			
止水栓取付け工 給水管 φ20mm PP用	2		箇所			
止水栓取付け工 給水管 φ20mm PP用(止水栓のみ)	2		箇所			
量水器取付け(ねじ込み接合)工 呼び径 φ13mm 量水器のみの取付 普通メータ	2		箇所			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径: φ50mm 天端明示なし	23.8		m			
管明示シート工	10.5		m			
土工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	20		m			
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	21		m			

工事数量総括表

頁0-0067

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	6		m2			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	6		m2			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	7		m3			
管路埋戻し工(機械施工)	6		m3			
土砂等運搬 標準 上砂(岩塊・玉石混り上含む) DID区間無し 距離6.0km以下(4.5km超)	7		m3			
砂質土	7		m 3			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 7cm	6		m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	6		m 2			
アスファルト舗装工(人力) 歩道 仕上り厚4cm 締固め後密度 2. 2 t/m3	6		m2			

工事数量総括表

頁0-0068

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装工 Co t=10cm	6		m ²			
アスファルト塊処理 DID区間無し	0.3		m3			
コンクリート塊処理 DID区間無し	0.6		m3			
発生土処理 DID区間無し	7		m3			
既設管撤去工。(町道部)			式			
労務			式			
鋼管切断工 呼び径 φ100mm STW290 罫書き及び切断のみ	2		口			
既設鋼管吊上げ積込工 呼び径 φ100mm 撤去管 機械力	13.4		m			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ75mm	1		口			

工事数量総括表

頁0-0069

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ100mm	4	口			
既設硬質塩化ビニル管吊上げ積込工 呼び径 φ75mm 撤去管	24.0	m			
既設硬質塩化ビニル管吊上げ積込工 呼び径 φ100mm 撤去管	20.0	m			
鉄蓋撤去工 角形1号 500×400mm	2	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 調整リング(K) H=50mm	2	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 中部壁(B) H=200mm	2	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 中部壁(B) H=200mm	2	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 下部壁(C) H=400mm	2	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 底版(P) H=40mm	2	個			

工事数量総括表

頁0-0070

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓撤去工 人力施工 地下式 単口消火栓	2	箇所			
土工					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	18	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	5	m2			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	6	m3			
管路埋戻し工(機械施工)	5	m3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	5	m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	5	m 2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	5	m2			

工事数量総括表

頁0-0071

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト塊処理 DID区間無し	0.3	m3			
発生土処理 DID区間無し	1	m3			
既設管閉塞工（町道部）		式			
材料		式			
フレンエント硬質塩化ビニル管 φ50mm * 5m	4	本			
TS径違いソケット φ100mm*φ75mm	9	個			
TS径違いソケット φ75mm*φ50mm	13	個			
塩ビ管用管帽 φ100mm	1	個			
TS金属入ハブ用ソケット φ50mm	1	個			

工事数量総括表

頁0-0072

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TSハブ用ソケット φ50mm	15	個			
TSエース φ50mm	14	個			
ボールバルブ 黄銅製 50A	14	個			
労務		式			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ50mm	19.3	m			
TS継手工 呼び径 φ100mm	9	口			
TS継手工 呼び径 φ75mm	13	口			
TS継手工 呼び径 φ50mm	56	口			
メカニカル継手工 呼び径 100mm 継手形式の割増なし	1	口			

工事数量総括表

頁0-0073

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ込み接合工 呼び径 φ50mm	15	口			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ100mm	16	口			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ75mm	12	口			
既設硬質塩化ビニル管吊上げ積込工 呼び径 φ100mm 撤去管	8.0	m			
既設硬質塩化ビニル管吊上げ積込工 呼び径 φ75mm 撤去管	6.0	m			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ50mm	28	口			
撤去管(既設鋼管)切断工 呼び径 φ100mm STW290	1	口			
既設鋼管吊上げ積込工 呼び径 φ100mm 撤去管 人力	1.0	m			
充填工 グレート注入 φ100 L=335.0m	2.6	m ³			

工事数量総括表

頁0-0074

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
充填工 グレート注入 φ75 L=176.3m	0.8	m ³			
充填設備据付撤去工	3	箇所			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ50mm	14	口			
既設硬質塩化ビニル管吊上げ積込工 呼び径 φ50mm 撤去管	1.4	m			
土工					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	44	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m ³ 舗装厚 0cm超え10cm以下	11	m ²			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	11	m ³			
管路埋戻し工(機械施工)	9	m ³			

工事数量総括表

頁0-0075

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	11		m ²			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	11		m ²			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m ³	11		m ²			
アスファルト塊処理 DID区間無し	1		m ³			
発生土処理 DID区間無し	1		m ³			
既設管閉塞工(管理道部)			式			
材料			式			
フレンエント硬質塩化ビニル管 φ50mm * 5m	2		本			
TS径違いワット φ100mm*φ75mm	2		個			

工事数量総括表

頁0-0076

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
TS径違いワット φ75mm*φ50mm	4		個			
石棉管用管帽 φ150mm	2		個			
TSハブ用ワット φ50mm	8		個			
TSエッジ φ50mm	6		個			
ボールバルブ 黄銅製 50A	6		個			
労務			式			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ50mm	6.6		m			
TS継手工 呼び径 φ100mm	2		口			
TS継手工 呼び径 φ75mm	4		口			

工事数量総括表

頁0-0077

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
TS継手工 呼び径 φ50mm	20		口			
メカニカル継手工 呼び径 150mm 継手形式の割増なし	2		口			
ねじ込み接合工 呼び径 φ50mm	8		口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ50mm	12		口			
既設石綿管継手取外し工(铸铁継手) 呼び径 φ150mm	4		口			
既設石綿管吊上げ積込工(人力) 呼び径 φ150mm 撤去管	2		m			
石綿管梱包費 レベル3	1		袋			
石綿管運搬運搬処分費	0.02		t			
石綿含有産業廃棄物処分費 1m3未満	1		回			

工事数量総括表

頁0-0078

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ100mm	4		口			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ75mm	4		口			
既設硬質塩化ビニル管吊上げ積込工 呼び径 φ100mm 撤去管	2		m			
既設硬質塩化ビニル管吊上げ積込工 呼び径 φ75mm 撤去管	2		m			
充填工 グラウト注入 φ100 L=113.4m	0.9		m ³			
充填工 グラウト注入 φ150 L=113.4m	2.0		m ³			
充填工 グラウト注入 φ75 L=113.4m	0.5		m ³			
充填設備据付撤去工	1		箇所			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ50mm	6		口			

工事数量総括表

頁0-0079

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設硬質塩化ビニル管吊上げ積込工 呼び径 φ50mm 撤去管	0.6	m			
土工					
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	2	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	1	m2			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	1	m3			
管路埋戻し工(機械施工)	1	m3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	1	m2			
コンクリート舗装工 Co t=10cm	1	m ²			
コンクリート塊処理 DID区間無し	0.1	m3			

工事数量総括表

頁0-0080

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理 DID区間無し	1	m3			
附帯工					
材料		式			
木製路面排水 L=1.50m	5	組			
労務		式			
木製路面排水工 据付、小運搬含む	7.5	m			
配水池廻管路更新工事		式			
送水管布設工		式			
材料		式			

工事数量総括表

頁0-0081

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF受口付配水用ポリエチレン管 φ100mm * 5m	3		本			
グリーンシート配水用ポリエチレン管 φ100mm * 5m	5		本			
EFワット φ100mm	2		個			
EFフランジ短管 φ100mm	2		個			
EFベント45° φ100mm 片受型	5		個			
EFベント22° 1/2 φ100mm 両受型	1		個			
EFベント11° 1/4 φ100mm 両受型	2		個			
EFベント45° φ100mm 両受型	4		個			
EFベント11° 1/4 φ100mm 両受型	1		個			

工事数量総括表

頁0-0082

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水用リ管用ハニカT字管F付 φ100mm*φ100mm	2		個			
配水用リ管用ハニカ管帽 φ100mm	1		個			
伸縮可とう管 100A 100mm偏心 埋設用 低圧 10K/SS400 3山 L=350	1		個			
SUS2P直管 100A×970 L t=4mm ステッパー付 外面ポリエチレン被覆	2		本			
SUS2F直管 100A×220L t=4mm 外面ポリエチレン被覆 フランジ:RF	2		本			
SUS1F1P曲管 100A×90° 200L×160H t=4mm 外面ポリエチレン被覆 フランジ:RF	2		個			
カップリングジョイント 100A	2		個			
塩ビ製ラップパ口 100A	3		個			
配水用リ管用ハニカフランジ φ100mm	2		個			

工事数量総括表

頁0-0083

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ソトソール仕切弁 φ100mm 0.75MPa7ランジ	3		基			
LSP7ランジ 接合補強具 SUS304 7.5K φ100mm 緩み止めボルトナット・ワッシャー・パッキン	12		組			
仕切弁鉄蓋 SE24BCC	2		個			
調整棒 BK1SBR	4		個			
ト樹 B30	4		個			
スラブ B	2		組			
開閉台 手動 水平ハンドル 密封式 φ100用 SUS製ジョイント込	1		台			
開閉台ロッド SUS403 φ32mm φ100用 SUS製ソケット込	1		本			
労務			式			

工事数量総括表

頁0-0084

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ100mm	41.1		m			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ100mm	23		箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ100mm	2		箇所			
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ100mm	5		箇所			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ100mm	10		口			
小口径鋼管据付工(人力) 呼び径 φ100mm	3.0		m			
フランジ継手工 呼び径 φ100mm JWWA 7.5K 耐震型補強金具を設置しない	12		口			
メカニカル継手工 呼び径 100mm 継手形式の割増なし	2		口			
伸縮可とう管設置工 呼び径 φ100mm以下 フランジ×フランジ	1		基			

工事数量総括表

頁0-0085

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ100mm	3	基			
鉄蓋設置工 円形1号 250mm	2	個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 調整リング(K) H=50mm	4	個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=300mm	4	個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm	2	個			
開閉器設置工 φ100用	1	台			
開閉台ロッド設置工 φ32	2.35	m			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180mm以上200mm以下 削孔深さ200mm以上400mm以下	4	孔			
無収縮モルタル充填工	0.04	m ³			

工事数量総括表

頁0-0086

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内面塗装(無溶剤形エポキシ樹脂0.5mm塗) 呼び径 φ800mm 管軸方向部	0.8	m ²			
土工(送水管)					
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ クローラ型 山積0.13m ³ 舗装厚 0cm超え10cm以下	20	m ²			
機械(不整地運搬車)小運搬 コンクリート 運搬距離150m未満	2	m ³			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	31	m ³			
管路埋戻し工(機械施工)	29	m ³			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	20	m ²			
機械(不整地運搬車)小運搬 砂、砂利、礫石 運搬距離150m未満	2	m ³			
コンクリート舗装工 Co t=10cm	20	m ²			

工事数量総括表

頁0-0087

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械(不整地運搬車)小運搬 コンクリート 運搬距離150m未満	2		m3			
コンクリート塊処理 DID区間無し	2		m3			
配水管布設工			式			
材料			式			
EF受口付配水用ポリエチレン管 φ150mm * 5m	3		本			
ブレンエント配水用ポリエチレン管 φ150mm * 5m	3		本			
EFソケット φ150mm	4		個			
EFベント45° φ150mm 片受型	1		個			
EFベント22° 1/2 φ150mm 片受型	1		個			

工事数量総括表

頁0-0088

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFベント11° 1/4 φ150mm 片受型	3		個			
EFベント45° φ150mm 両受型	1		個			
EFベント22° 1/2 φ150mm 両受型	2		個			
EFチース φ150mm*φ150mm 両受型	1		個			
EFフランジ短管 φ150mm	2		個			
伸縮可とう管 150A 100mm偏心 埋設用 低圧 10K/SS400 3山 L=500	2		個			
K形 短管1号 φ150mm	2		個			
K形 特殊押輪 (全周タイプ) φ150mm T頭ボルト・ナット・ゴム輪含む	2		組			
LSPフランジ接合補強具 SUS304 7.5K φ150mm 緩み止めボルトナット・ワッシャー・パッキン	6		組			

工事数量総括表

頁0-0089

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワトソール仕切弁 φ150mm 0.75MPaフランチ	2	基			
仕切弁鉄蓋 SE24BCC	2	個			
調整棒 BK1SBR	2	個			
下桟 B30	6	個			
スラブ B	2	組			
労務		式			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ150mm	30.4	m			
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ150mm	4	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ150mm	18	箇所			

工事数量総括表

頁0-0090

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ150mm	8	口			
フランジ継手工 呼び径 φ150mm JWVA 7.5K 耐震型補強金具を設置しない	6	口			
メカニカル継手工 呼び径 150mm 継手形式の割増なし	2	口			
伸縮可とう管設置工 呼び径 φ150mm フランジ×フランジ	2	基			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ150mm	2	基			
鉄蓋設置工 円形1号 250mm	2	個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 調整リング(K) H=50mm	2	個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=300mm	6	個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 底板(P) H=40mm	2	個			

工事数量総括表

頁0-0091

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管布設工						
材料			式			
コルム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管 φ75mm * 5m	3		本			
グリーンシート耐衝撃性硬質塩化ビニール管 φ75mm * 5m	4		本			
コルム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 φ75mm 22° 1/2インチ 離脱防止内蔵(片受)	2		個			
コルム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 φ75mm 11° 1/4インチ 離脱防止内蔵(片受)	2		個			
コルム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 φ75mm 22° 1/2インチ	2		個			
塩ビ管用メカカルヘント90° φ75mm	1		個			
塩ビ管用メカカルT字管 φ75mm* φ75mm	3		個			

工事数量総括表

頁0-0092

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI-TSエム φ75mm	4		個			
塩ビ管用メカカルフランジ φ75mm 7.5RFフランジ	4		個			
伸縮可とう管 80A 100mm偏心 埋設用 低圧 10K/SS400 3山 L=350	4		個			
SUS1F1P直管 80A×890L t=4mm ステファ-付 外面ぶリクレン被覆 フランジ:RF	2		本			
SUS2F直管 80A×2030 L=4mm 外面ぶリクレン被覆 フランジ:RF	2		本			
SUS2F曲管 80A×90° 135L×135H t=4mm 外面ぶリクレン被覆	2		本			
塩ビ製ラップロ 80A	4		個			
LSPフランジ 接合補強具 SUS304 7.5K φ75mm 緩み止めボルトナット・ワッシャー・パッキン	18		組			
ワットシール仕切弁 φ75mm 0.75MPaフランジ	2		基			

工事数量総括表

頁0-0093

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁鉄蓋 SE24BCC	2	個			
下掛 B10	2	個			
下掛 B30	6	個			
スラブ B	2	組			
振れ止め金具 80A ボルトナットアンカー含む	2	組			
労務		式			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ75mm	36.3	m			
RR継手工 呼び径 φ75mm 離脱防止金具 未使用	17	口			
TS継手工 呼び径 φ75mm	4	口			

工事数量総括表

頁0-0094

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手工 呼び径 75mm以下 継手形式の割増なし	15	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ75mm	16	口			
小口径鋼管据付工(人力) 呼び径 φ80mm	6.3	m			
フランジ継手工 呼び径 φ75(80)mm JW7A 7.5K 耐震型補強金具を設置しない	18	口			
伸縮可とう管設置工 呼び径 φ100mm以下 フランジ×フランジ	4	基			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ75mm	2	基			
鉄蓋設置工 円形1号 250mm	2	個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 調整リング(K) H=100mm	2	個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=300mm	6	個			

工事数量総括表

頁0-0095

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm	2		個			
振れ止め金具設置工 80A	2		台			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180mm以上200mm以下 削孔深さ200mm以上400mm以下	2		孔			
無収縮モルタル充填工	0.04		m ³			
内面塗装(無溶剤形エポキシ樹脂0.5mm塗) 0.5mm以上 JWVA-K-143	0.7		m ²			
既設管撤去工						
材料			式			
フランジ 蓋 φ100 RF形 7.5K	3		個			
フランジ 接合材 SUS304 (RF7.5K) φ100mm ホットナット・ワッシャー・パッキン	3		組			

工事数量総括表

頁0-0096

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務			式			
既設铸铁管吊上げ積込工 呼び径 φ150mm 撤去管 人力	7.2		m			
既設铸铁管吊上げ積込工 呼び径 φ100mm 撤去管 人力	2.2		m			
既設鋼管吊上げ積込工 呼び径 φ100mm 撤去管 人力	13.3		m			
铸铁管切断工 呼び径 φ150mm エンジンカッター(ダイヤモンドブレード)	1		口			
鋼管切断工 呼び径 φ100mm STW290 鋸書き及び切断のみ	2		口			
既設铸铁管継手取外し工(フランジ継手) 呼び径 φ100mm JWWA 7.5K	4		口			
既設铸铁管継手取外し工(フランジ継手) 呼び径 φ75(80)mm JWWA 7.5K	6		口			
仕切弁・バタフライ弁撤去工(人力) 呼び径 φ100mm	2		基			

工事数量総括表

頁0-0097

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・バタフライ弁撤去工(人力) 呼び径 φ75mm	2		基			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 調整リング(K) H=50mm	2		個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=300mm	4		個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm	2		個			
開閉器撤去工 φ100用	5		台			
フランジ継手工 呼び径 φ100mm JWWA 7.5K 耐震型補強金具を設置しない	3		口			
附帯工						
ネットフェンス撤去						
ネットフェンス撤去工 H=1.0m 基礎ブロック含む	15.0		m			

工事数量総括表

頁0-0098

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	2		m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	2		m3			
ネットフェンス門扉撤去工 H=1.0m 基礎ブロック含む	1		箇所			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1		m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	1		m3			
ネットフェンス設置						
ネットフェンス 支柱間隔2.0m A-1型 H=1.0m亜鉛メッキ	14.1		m			
フェンス基礎ブロック 180×180×450mm	7		個			
基礎砕石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.6		m2			

工事数量総括表

頁0-0099

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m	14.1	m			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	2	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	2	m3			
基面整正	0.6	m2			
ネットフェンス扉 ネット式片開 高1.0m幅1.0mメッキ着色塗装	1	組			
ネットフェンス基礎 □300×600H	2	個			
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.3	m2			
門扉 片開き 門柱高2m以下	1	基			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			

工事数量総括表

頁0-0100

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			
基面整正	0.3	m2			
防草コンクリート					
防草コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	7	m3			
法面整形(切土部)					
法面整形 切土部 現場制約有り レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	27	m2			
法面整形(盛土部)					
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	47	m2			
直接工事費		式			

