

工事数量総括表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
管路更新工事										
管路本設工事										
反保工区				式						
材料（配水管）				式						
EF受口付配水用ポリエチレン管 φ50mm * 5m		74		本						
EFヘント45° φ50mm 片受型		6		個						
EFヘント22° 1/2 φ50mm 片受型		1		個						
EFヘント11° 1/4 φ50mm 片受型		2		個						

工事数量総括表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
EFヘント φ50mm 450H 片受型		1		個						
EFヘント45° φ50mm 両受型		14		個						
EFヘント φ50mm 450H 両受型		1		個						
EFチース φ50mm*φ50mm 両受型		1		個						
EFソケット φ50mm		4		個						
PE挿し口付ワットシール仕切弁 φ50mm		2		基						
マンホールの蓋（VP×HPPE） φ50mm		2		個						
配水用マンホールヘント45° φ50mm		4		個						
LSPフランジ 接合補強具 SUS304 7.5K φ75mm 緩み止めボルトナット・ワッシャー・パッキン		1		組						

工事数量総括表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手部補強金具 φ 75mm	2	個			
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	367.8	m			
埋設クロスシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込 364.9/50	7.3	巻			
仕切弁鉄蓋 SE24BCC	2	個			
調整枠 B5RP	2	個			
下掛 B30	2	個			
スラブ B	2	組			
配水ボリ管用効管帽 φ 50mm	1	個			
ブッシング φ 25mm× φ 20mm	1	個			

工事数量総括表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボリエチレン管用砲金製継手材料 φ 20mm	1	個			
水道用ボリエチレン二層管 1種軟質 φ 20mm	2	m			
塩ビ管・銅管用サドル付分水栓ボール式 φ 50mm* φ 20mm	1	個			
ボリエチレン管用砲金製継手分・止水栓用ソケット φ 20mm	1	個			
労務 (配水管)		式			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ 50mm	367.8	m			
ポリエチレン管継手工 融着接合 (1口/箇所) 呼び径 φ 50mm	114	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合 (2口/箇所) 呼び径 φ 50mm	5	口			
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ 50mm	13	口			

工事数量総括表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ50mm	32		口			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ50mm	2		基			
フランジ継手工 呼び径 φ75(80)mm JWWA 7.5K	1		口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ50mm	2		口			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径: φ50mm 天端明示なし	367.8		m			
管明示シート工	364.9		m			
鉄蓋設置工 円形1号 250mm	2		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形2号 調整リング(K) H=50mm	2		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=300mm	2		個			

工事数量総括表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm	2		個			
通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要の場合	0.65		日			
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ20mm	2.0		m			
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ20mm	2		口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ20mm	1		口			
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ50mm	1		口			
分水栓建て込み工(塩化ビニル管) 配水管 呼び径 φ50mm 分水栓 呼び径 φ20mm	1		箇所			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ25mm	1		口			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ20mm	1		口			

工事数量総括表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防凍工 呼び径 φ32mm	2.0	m			
ポリエチレン管撤去工(仮設再利用有) 差込 呼び径 φ20mm	2.0	m			
ポリエチレン管継手取外し工 差込 呼び径 φ20mm	2	口			
ポリエチレン管継手取外し工 メカニカル 呼び径 φ50mm	1	口			
分水栓取外し工(塩化ビニル管) 配水管 呼び径 φ50mm 分水栓 呼び径 φ20mm	1	箇所			
小口径鋼管ねじ込み接合取外し工 呼び径 φ25mm	1	口			
小口径鋼管ねじ込み接合取外し工 呼び径 φ20mm	1	口			
防凍工撤去工 呼び径 φ32mm	2	m			
土工(配水管)					

工事数量総括表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	380	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	222	m2			
アスファルト塊処理 DID区間無し	11	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	160	m3			
発生土処理 DID区間無し	160	m3			
管路埋戻し工(機械施工)	120	m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離16.5km以下(12.5km超)	130	m3			
良質土	130	m3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	222	m2			

工事数量総括表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	222	m 2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	222	m2			
区画線設置(ペイント式) 水性型(加熱式) 実線_15cm	351	m			
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工) 掘削深2.5m以下 たて込み+引抜	4	m			
支保材設置・撤去工 2段 掘削深3.5m以下 軽量金属腹起し:水圧式パイプサポート	4	m			
材料(消火栓)		式			
消火栓弁 50A×45°	1	基			
V L G P ニップル φ 50mm	1	個			
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP - VB 50A * 4m 外面亜鉛メッキ	0.04	本			

工事数量総括表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボールバルブ φ 50mm	1	個			
Pメカチーズ (P×G) φ 50×φ 50	1	個			
消火栓鉄蓋 SY45JL 蓋枠カバー	1	個			
調整枠 G5RP	1	個			
下枠 GK20	1	個			
スラブ C	1	組			
労務(消火栓)		式			
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ 50mm	3	口			
小口径鋼管掘付工(人力) 呼び径 φ 50mm	0.15	m			

工事数量総括表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管ねじ切り工 呼び径 φ50mm	1	口			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ50mm	1	口			
ボールバルブ設置工 φ50mm 銅管用	1	箇所			
消火栓設置工 人力施工 小型消火栓	1	箇所			
鉄蓋設置工 角形1号 500×400mm	1	個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 調整リング(K) H=50mm	1	個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 上部壁(A) H=200mm	1	個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 底板(P) H=40mm	1	個			
材料(給水管)		式			

工事数量総括表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水用ポリエチレン管用EFバルブ φ50mm*φ20mm (止水機能付)	8	個			
グリーンセント 給水用ポリエチレン管 φ20mm×30m	4.8	巻			
EFエオンソケット φ20mm	8	個			
EFソケット φ20mm	16	個			
EFバルブ 90° φ20mm 両受型	40	個			
EFバルブ 45° φ20mm 両受型	2	個			
PE挿し口付ボールバルブ φ20mm	8	個			
ボール式伸縮止水栓逆止弁付 φ20mm	6	個			
ボール式伸縮止水栓逆止弁付 φ20*φ13mm	2	個			

工事数量総括表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓ボックス φ115mm*350mm T=8用 蓋FCD製	8		個			
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	41		m			
埋設カバースト 水道管用 150mm * 50m 2倍折込 11.5/50.0	0.8		巻			
労務 (給水管)			式			
分水栓建て込み工 (ポリエチレン管) 配水管 φ50mm 分水栓 φ20mm	8		箇所			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ20mm	143.9		m			
ポリエチレン管継手工 融着接合 (1口/箇所) 呼び径 φ20mm	8		箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合 (2口/箇所) 呼び径 φ20mm	58		口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ20mm	49		口			

工事数量総括表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工 給水管 φ20mm PP用	16		箇所			
管明示テープ工 (ポリエチレン管) 呼び径: φ50mm以下 天端明示なし	41.0		m			
管明示シート工	41.0		m			
土工 (給水管)						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	98		m			
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	8		m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	29		m2			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	2		m2			
アスファルト塊処理 D1D区間無し	1		m3			

工事数量総括表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート塊処理 DID区間無し	0.2	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	42	m3			
発生土処理 DID区間無し	42	m3			
管路埋戻し工(機械施工)	31	m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離16.5km以下(12.5km超)	34	m3			
良質土	34	m 3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	25	m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	25	m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	56	m 2			

工事数量総括表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	25	m2			
アスファルト舗装工(人力) 歩道 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.2t/m3	5	m2			
コンクリート舗装工 20cm未満 W/C65%以下	2	m ²			
材料(閉塞工)		式			
フレンチ等硬質塩化ビニル管 φ50mm * 5m	1.6	本			
ボールバルブ φ50mm	8	個			
TSバナー用ソケット φ50mm	16	個			
TSエルボ φ50mm	8	個			
TS継ぎ手ソケット φ50mm	8	個			

工事数量総括表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務 (閉塞工)			式			
既設硬質塩化ビニル管吊上げ積込工 呼び径 φ50mm 撤去管	7	m				
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ50mm	8	口				
充填工 グーア注	0.7	m ³				
充填設備据付撤去工	1	箇所				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ50mm	7.8	m				
TS継手工 呼び径 φ50mm	48	口				
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ50mm	24	口				
ボールバルブ設置工 φ50mm VP用	8	箇所				

工事数量総括表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管撤去工 φ50mm	0.8	m				
ボールバルブ撤去工 φ50mm VP用	8	箇所				
鉄蓋撤去工 円形1号 250mm	1	個				
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形2号 調整リング(K) H=50mm	1	個				
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 下部壁(C, CA) H=300mm	3	個				
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm	1	個				
仕切弁・バタフライ弁撤去工(人力) 呼び径 φ50mm	1	基				
鉄蓋撤去工 角形1号 500×400mm	1	個				
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 調整リング(K) H=50mm	1	個				

工事数量総括表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 中部壁(B) H=200mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 底版(P) H=40mm	1		個			
消火栓撤去工 人力施工 小型消火栓	1		箇所			
土工 (閉塞工)						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	16		m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	5		m2			
アスファルト塊処理 DID区間無し	0.2		m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	4		m3			
発生土処理 DID区間無し	4		m3			

工事数量総括表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻し工(機械施工)	3		m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離16.5km以下(12.5km超)	3		m3			
良質土	3		m3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	5		m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	5		m2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	5		m2			
女良木工区			式			
材料(配水管)			式			
EF受口付配水用ポリエチレン管 φ50mm * 5m	66		本			

工事数量総括表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFヘント90° φ50mm 片受型	1	個			
EFヘント45° φ50mm 片受型	9	個			
EFヘント22° 1/2 φ50mm 片受型	2	個			
EFヘント11° 1/4 φ50mm 片受型	1	個			
EFヘント90° φ50mm 両受型	1	個			
EFヘント45° φ50mm 両受型	21	個			
EFチーズ φ50mm*φ50mm 両受型	1	個			
EFソケット φ50mm	5	個			
PメカFチーズ φ50mm×φ75mm	1	個			

工事数量総括表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカ化ジョイント (VP×HPPE) φ50mm	2	個			
配水ホリ管用メカヘント45° φ50mm	4	個			
PE挿し口付フッソー仕切弁 φ50mm	2	基			
エアス空気弁 7.5K φ25mm MAV-M25	1	個			
補修弁バー式 φ75mm*100mm 内外面粉体塗装	1	基			
LSPフランジ接合補強具 SUS304 7.5K φ75mm 緩み止めボルトナット・ワッシャー・パッキン	2	組			
フランジ継手部補強金具 φ75mm	4	個			
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	329.9	m			
埋設クロスシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込 φ1.2/50.0	6.5	巻			

工事数量総括表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁鉄蓋 SE24BCC	2	個			
調整弁 B5RP	2	個			
下柵 B30	2	個			
スラブ B	2	組			
空気弁鉄蓋 SY45JL 蓋弁ケー	1	個			
調整弁 G5RP	1	個			
下柵 GK20	1	個			
スラブ C	1	組			
配水ホリ管用肋管帽 φ 50mm	1	個			

工事数量総括表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブッシング φ 25mm× φ 20mm	1	個			
ポリエチレン管用砲金製継手オネ φ 20mm	1	個			
水道用ポリエチレン二層管 1種軟質 φ 20mm	2.0	m			
塩ビ管・鋼管用オネ付分水栓オネ式 φ 50mm* φ 20mm	1	個			
ポリエチレン管用砲金製継手分・止水栓用ケツ φ 20mm	1	個			
労務 (配水管)		式			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ 50mm	329.9	m			
ポリエチレン管継手工 融着接合 (1口/箇所) 呼び径 φ 50mm	123	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合 (2口/箇所) 呼び径 φ 50mm	6	箇所			

工事数量総括表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ50mm	14		箇所			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ50mm	42		口			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ50mm	2		基			
空気弁設置工 人力施工 呼び径 φ13～25mm	1		基			
フランジ継手工 呼び径 φ65mm以下 JWWA 7.5K	1		口			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ50mm	2		口			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径：φ50mm 天端明示なし	329.9		m			
管明示シート工	326.0		m			
鉄蓋設置工 円形1号 250mm	2		個			

工事数量総括表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形2号 調整リング(K) H=50mm	2		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=300mm	2		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm	2		個			
鉄蓋設置工 角形1号 500×400mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 調整リング(K) H=50mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 上部壁(A) H=200mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 底版(P) H=40mm	1		個			
通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要の場合	0.65		日			
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ20mm	2.0		m			

工事数量総括表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ20mm	2	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ20mm	1	口			
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ50mm	1	口			
分水栓建て込み工(塩化ビニル管) 配水管 呼び径 φ50mm 分水栓 呼び径 φ20mm	1	箇所			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ25mm	1	口			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ20mm	1	口			
防凍工 呼び径 φ32mm	2.0	m			
ポリエチレン管撤去工(仮設再利用有) 差込 呼び径 φ20mm	2.0	m			
ポリエチレン管継手取外し工 差込 呼び径 φ20mm	2	口			

工事数量総括表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手取外し工 メカニカル 呼び径 φ50mm	1	口			
分水栓取外し工(塩化ビニル管) 配水管 呼び径 φ50mm 分水栓 呼び径 φ20mm	1	箇所			
小口径鋼管ねじ込み接合取外し工 呼び径 φ25mm	1	口			
小口径鋼管ねじ込み接合取外し工 呼び径 φ20mm	1	口			
防凍工撤去工 呼び径 φ32mm	2.0	m			
土工(配水管)					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	340	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	200	m2			
アスファルト塊処理 D1D区間無し	10	m3			

工事数量総括表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	150	m3			
発生土処理 DID区間無し	150	m3			
管路埋戻し工(機械施工)	110	m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離16.5km以下(12.5km超)	120	m3			
良質土	120	m 3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	200	m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	200	m 2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	200	m2			
区画線設置(ペイント式) 水性型(加熱式) 実線_15cm	309	m			

工事数量総括表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(機械施工) 掘削深2.5m以下 たて込み+引抜き	9	m			
支保材設置・撤去工 2段 掘削深3.5m以下 軽量金属腹起し：水圧式パイプサポート	9	m			
材料(消火栓)		式			
消火栓弁 50A×45°	1	基			
V L G P ニップル φ50mm	1	個			
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VB 50A * 4m 外面亜鉛メッキ	0.04	本			
ボールバルブ φ50mm	1	個			
Pメカチーズ (P×G) φ50×φ50	1	個			
消火栓鉄蓋 SY45JL 蓋枠カラー	1	個			

工事数量総括表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
調整弁 G5RP	1		個			
下料 GK20	1		個			
スリーブ C	1		組			
労務 (消火栓)			式			
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ50mm	3		口			
小口径鋼管据付工(人力) 呼び径 φ50mm	0.15		m			
小口径鋼管ねじ切り工 呼び径 φ50mm	1		口			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ50mm	1		口			
ボールバルブ設置工 φ50mm 鋼管用	1		箇所			

工事数量総括表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓設置工 人力施工 小型消火栓	1		箇所			
鉄蓋設置工 角形1号 500×400mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 調整リング(K) H=50mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 上部壁(A) H=200mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 底版(P) H=40mm	1		個			
材料 (給水管)			式			
配水用ポリエチレン管用EFソケット φ50mm*φ20mm (止水機能付)	5		個			
グリーンセント 給水用ポリエチレン管 φ20mm×30m	4.6		巻			
EFエオンソケット φ20mm	5		個			

工事数量総括表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFソケット φ20mm	11	個			
EFソケット90° φ20mm 両受型	18	個			
EFソケット45° φ20mm 両受型	2	個			
PE挿し口付ボールバルブ φ20mm	5	個			
ボール式伸縮止水栓逆止弁付 φ20*φ13mm	5	個			
止水栓ボックス φ115mm*350mm T=8用 蓋FCD製	5	個			
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	7.5	m			
埋設クロスシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込 5.5/50.0	0.2	巻			
労務 (給水管)		式			

工事数量総括表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建て込み工 (ポリエチレン管) 配水管 φ50mm 分水栓 φ20mm	3	箇所			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ20mm	138	m			
ポリエチレン管継手工 融着接合 (1口/箇所) 呼び径 φ20mm	5	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合 (2口/箇所) 呼び径 φ20mm	31	箇所			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ20mm	27	口			
止水栓取付け工 給水管 φ20mm PP用	10	箇所			
管明示テープ工 (ポリエチレン管) 呼び径: φ50mm以下 天端明示なし	7.5	m			
管明示シート工	7.5	m			
土工 (給水管)					

工事数量総括表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	16	m			
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	62	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	5	m2			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	19	m2			
アスファルト塊処理 DID区間無し	0.2	m3			
コンクリート塊処理 DID区間無し	2.0	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	36	m3			
発生土処理 DID区間無し	36	m3			
管路埋戻し工(機械施工)	27	m3			

工事数量総括表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離16.5km以下(12.5km超)	30	m3			
良質土	30	m 3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	5	m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	5	m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	77	m 2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	5	m2			
コンクリート舗装工 20cm未満 W/C65%以下	19	m ²			
材料(閉塞工)		式			
グレンセント 硬質塩化ビニル管 φ50mm * 5m	1.8	本			

工事数量総括表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボールバルブ φ 50mm	6		個			
TSバルブ用ソケット φ 50mm	12		個			
TSエルボ φ 50mm	6		個			
TS継ぎ手ソケット φ 50mm	6		個			
労務 (閉塞工)			式			
既設硬質塩化ビニル管吊上げ積込工 呼び径 φ 50mm 撤去管	5		m			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ 50mm	6		口			
充填工 グラウト注入	0.6		m ³			
充填設備据付撤去工	1		箇所			

工事数量総括表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ 50mm	9		m			
TS継手工 呼び径 φ 50mm	36		口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ 50mm	18		口			
ボールバルブ設置工 φ 50mm VP用	6		箇所			
硬質塩化ビニル管撤去工 φ 50mm	0.6		m			
ボールバルブ撤去工 φ 50mm VP用	6		箇所			
鉄蓋撤去工 円形1号 250mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形2号 調整リング(K) H=50mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 下部壁(C, CA) H=300mm	3		個			

工事数量総括表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm	1		個			
仕切弁・バタフライ弁撤去工(人力) 呼び径 φ50mm	1		基			
鉄蓋撤去工 角形1号 500×400mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 調整リング(K) H=50mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 中部壁(B) H=200mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 底版(P) H=40mm	1		個			
消火栓撤去工 人力施工 小型消火栓	1		箇所			
土工(閉塞工)						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12		m			

工事数量総括表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	4		m2			
アスファルト塊処理 DID区間無し	0.2		m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	5		m3			
発生土処理 DID区間無し	5		m3			
管路埋戻し工(機械施工)	4		m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離16.5km以下(12.5km超)	4		m3			
良質土	4		m 3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	4		m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	4		m 2			

工事数量総括表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	4	m2				
渋谷工区			式			
材料 (配水管)			式			
EF受口付配水用ポリエチレン管 φ50mm * 5m	54	本				
EFヘント90° φ50mm 片受型	1	個				
EFヘント45° φ50mm 片受型	11	個				
EFヘント22° 1/2 φ50mm 片受型	1	個				
EFヘント11° 1/4 φ50mm 片受型	5	個				
EFSヘント φ50mm 300H 片受型	1	個				

工事数量総括表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFSヘント φ50mm 600H 片受型	1	個				
EFヘント90° φ50mm 両受型	1	個				
EFヘント45° φ50mm 両受型	8	個				
EFSヘント φ50mm 300H 両受型	1	個				
EFSヘント φ50mm 600H 両受型	1	個				
EFソケット φ50mm	9	個				
PE挿し口付ソケット仕切弁 φ50mm	2	基				
エアス空気弁 7.5K φ25mm MAV-M25	1	個				
補修弁レバー式 φ75mm*100mm 内外面粉体塗装	1	基				

工事数量総括表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
V L G P ニップル φ 50mm	1	個			
LSPフランジ 接合補強具 SUS304 7.5K φ 75mm 緩み止めボルトナット・ワッシャー・パッキン	2	組			
フランジ継手部補強金具 φ 75mm	4	個			
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	262.0	m			
埋設クロスシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込	5.2	巻			
仕切弁鉄蓋 SE24BCC	2	個			
調整枠 B5RP	2	個			
下枠 B30	2	個			
スラブ B	2	組			

工事数量総括表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気弁鉄蓋 SY45JL 蓋枠カー	1	個			
調整枠 G5RP	1	個			
下枠 GK20	1	個			
スラブ C	1	組			
労務 (配水管)		式			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ 50mm	262.0	m			
ポリエチレン管継手工 融着接合 (1口/箇所) 呼び径 φ 50mm	91	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合 (2口/箇所) 呼び径 φ 50mm	5	箇所			
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ 50mm	2	箇所			

工事数量総括表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ50mm	29		口			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ50mm	1		基			
空気弁設置工 人力施工 呼び径 φ13~25mm	2		基			
フランジ継手工 呼び径 φ65mm以下 JWWA 7.5K	1		口			
型枠 一般型枠 小型構造物	2		m2			
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.3		m3			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径: φ50mm 天端明示なし	262.0		m			
管明示シート工	259.3		m			
鉄蓋設置工 円形1号 250mm	2		個			

工事数量総括表

頁0-0046

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 調整リング(K) H=50mm	2		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=300mm	2		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm	2		個			
鉄蓋設置工 角形1号 500×400mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 調整リング(K) H=50mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 上部壁(A) H=200mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 底版(P) H=40mm	1		個			
通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要の場合	0.55		日			
土工(配水管)						

工事数量総括表

頁0-0047

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切斷 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	240	m			
舗装版切斷 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	25	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	145	m2			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	15	m2			
アスファルト塊処理 DID区間無し	7	m3			
コンクリート塊処理 DID区間無し	1	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	130	m3			
発生土処理 DID区間無し	130	m3			
管路埋戻し工(機械施工)	100	m3			

工事数量総括表

頁0-0048

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離23.5km以下(16.5km超)	110	m3			
良質土	110	m 3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	145	m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	145	m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	15	m 2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2. 3 5 t/m3	145	m2			
コンクリート舗装工 20cm未満 Ⅱ/C65%以下	15	m ²			
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工) 掘削深2.5m以下 たて込み+引抜	4	m			
支保材設置・撤去工 2段 掘削深3.5m以下 軽量金属腹起し：水圧式パイプサポート	4	m			

工事数量総括表

頁0-0049

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
材料 (消火栓)										
消火栓弁 40A×45°				式						
		1		基						
V L G P ニップル φ 40mm		1		個						
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP - VB 40A * 4m 外面亜鉛メッキ		0.04		本						
Pメカチーズ (P×G) φ 50× φ 40		1		個						
ボールバルブ φ 40mm		1		個						
消火栓鉄蓋 SY45JL 蓋枠カラー		1		個						
調整枠 G5RP		1		個						
下枠 GK20		1		個						

工事数量総括表

頁0-0050

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
スリーブ C		1		組						
労務 (消火栓)				式						
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ 50mm		3		口						
小口径鋼管据付工(人力) 呼び径 φ 40mm		0.15		m						
小口径鋼管ねじ切り工 呼び径 φ 40mm		1		口						
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ 40mm		1		口						
ボールバルブ設置工 φ 40mm 鋼管用		1		箇所						
消火栓設置工 人力施工 小型消火栓		1		箇所						
鉄蓋設置工 角形1号 500×400mm		1		個						

工事数量総括表

頁0-0051

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 調整リング(K) H=50mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 上部壁(A) H=200mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 底板(P) H=40mm	1		個			
材料 (給水管)			式			
配水用ポリエチレン管用EFフット φ50mm*φ20mm (止水機能付)	3		個			
グリーンエント 給水用ポリエチレン管 φ20mm×30m	2.2		巻			
EFエオンソケット φ20mm	3		個			
EFソケット φ20mm	7		個			
EFフット 90° φ20mm 両受型	10		個			

工事数量総括表

頁0-0052

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFフット 45° φ20mm 両受型	1		個			
PE挿し口付ボールバルブ φ20mm	3		個			
ボール式伸縮止水栓逆止弁付 φ20*φ13mm	3		個			
止水栓ボックス φ115mm*350mm T=8用 蓋FCD製	3		個			
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	6.5		m			
埋設テープシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込	0.1		巻			
労務 (給水管)			式			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ50mm 分水栓 φ20mm	3		箇所			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ20mm	66.4		m			

工事数量総括表

頁0-0053

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ20mm	3	口			
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ20mm	18	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ20mm	15	口			
止水栓取付け工 給水管 φ20mm PP用	6	箇所			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径: φ50mm以下 天端明示なし	6.5	m			
管明示シート工	6.5	m			
土工(給水管)					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	37	m			
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	60	m			

工事数量総括表

頁0-0054

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	11	m2			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	18	m2			
アスファルト塊処理 DID区間無し	0.4	m3			
コンクリート塊処理 DID区間無し	2.0	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	17	m3			
発生土処理 DID区間無し	17	m3			
管路埋戻し工(機械施工)	12	m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離23.5km以下(16.5km超)	13	m3			
良質土	13	m3			

工事数量総括表

頁0-0055

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	4	m ²			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	4	m ²			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	35	m ²			
アスファルト舗装工(人力) 歩道 仕上り厚3cm 締固め後密度 2. 2 t/m ³	7	m ²			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2. 3 5 t/m ³	4	m ²			
コンクリート舗装工 20cm未満 W/C65%以下	18	m ²			
材料 (閉塞工)		式			
ブレンエント'硬質塩化ビニル管 φ 40mm * 5m	1.0	本			
ボールバルブ φ 40mm	4	個			

工事数量総括表

頁0-0056

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TSバルブ'用ソケット φ 40mm	8	個			
TSバルブ' φ 40mm	4	個			
TS継ぎ手ソケット φ 40mm	4	個			
労務 (閉塞工)		式			
既設硬質塩化ビニル管吊上げ積込工 呼び径 φ 40mm 撤去管	9.5	m			
小口径鋼管撤去工(人力) 呼び径 φ 40mm	5.5	m			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ 40mm	6	口			
小口径鋼管切断工 呼び径 φ 40mm	1	口			
充填工 グーランド注入	0.3	m ³			

工事数量総括表

頁0-0057

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
充填設備据付撤去工					
	1	箇所			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ40mm	5.2	m			
TS継手工 呼び径 φ40mm	24	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ40mm	12	口			
ボールバルブ設置工 φ40mm 銅管用	4	箇所			
既設硬質塩化ビニル管吊上げ積込工 呼び径 φ40mm 撤去管	0.4	m			
ボールバルブ撤去工 φ40mm VP用	4	箇所			
鉄蓋撤去工 円形1号 250mm	1	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形3号 調整リング(K) H=50mm	1	個			

工事数量総括表

頁0-0058

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=300mm	3	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm	1	個			
鉄蓋撤去工 角形1号 500×400mm	1	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 調整リング(K) H=50mm	1	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 下部壁(C) H=200mm	1	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 底版(P) H=40mm	1	個			
土工(閉塞工)					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	21	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	6	m2			

工事数量総括表

頁0-0059

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト塊処理 DID区間無し	0.3	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	7	m3			
発生土処理 DID区間無し	7	m3			
管路埋戻し工(機械施工)	6	m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離16.5km以下(12.5km超)	7	m3			
良質土	7	m 3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	6	m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	6	m 2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35 t/m3	6	m2			

工事数量総括表

頁0-0060

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
渋谷上橋橋梁添架工		式			
材料(仮設)		式			
水道用ポリエチレン二層管 1種軟質 φ 40mm 3 回転用	12.5	m			
ポリエチレン管用砲金製継手エボク 90° φ 40mm 3 回転用	4	個			
ポリエチレン管用砲金製継手オボク φ 40mm 3 回転用	4	個			
伸縮可とう離脱防止継手 φ 40mm P×V 3 回転用	2	個			
埋設用ゲート弁 φ 40mm 丸ハンドル 3 回転用	2	基			
止水栓ボックス φ 100mm H=1000 PVC製 3 回転用	2	個			
労務(仮設)		式			

工事数量総括表

頁0-0061

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ40mm	12.5	m				
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ40mm	12	口				
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ40mm	7	口				
メカニカル継手工 呼び径 75mm以下 継手形式の割増なし	2	口				
止水栓取付け工 給水管 φ40mm PP用	2	箇所				
防凍工 呼び径 φ40mm	8.5	m				
ポリエチレン管撤去工(仮設再利用無) 差込 呼び径 φ40mm	12.5	m				
ポリエチレン管継手取外し工 差込 呼び径 φ40mm	12	口				
メカニカル継手取外し工 呼び径 75mm以下 継手形式の割増なし	4	口				

工事数量総括表

頁0-0062

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取外し工 給水管 φ40mm PP用	2	箇所				
防凍工撤去工 呼び径 φ40mm	8.5	m				
土工(仮設)						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	4	m				
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	2	m2				
アスファルト塊処理 DID区間無し	0.3	m3				
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	5	m3				
発生土処理 DID区間無し	5	m3				
管路埋戻し工(機械施工)	4	m3				

工事数量総括表

頁0-0063

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離16.5km以下(12.5km超)	4		m3			
良質土	4		m 3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	2		m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	2		m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	2		m 2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	2		m2			
材料(渋谷上橋)			式			
樹脂製保温被覆付ポリエチレン管 φ50mm×5m	2		本			
樹脂製保温被覆付ポリエチレン管 空気弁用フーズ φ50mm×φ25mm	1		本			

工事数量総括表

頁0-0064

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFソケット φ50mm	2		個			
樹脂製保温被覆付ポリエチレン管 φ50mm用	2		個			
小型空気弁 φ25mm ボールコック付	1		個			
小型空気弁用保温カバー	1		個			
支持金具 SUS304 L-350×468×506×6 5.3kg/組 Uバンド・承板含む	4		組			
労務(渋谷上橋)			式			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ50mm	5.3		m			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ50mm	2		箇所			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ50mm	6		口			

工事数量総括表

頁0-0065

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気弁設置工 人力施工 呼び径 φ13～25mm	1	基			
ソケットカバー取り付け工 φ50mm	2				
支持金具取付工 0.0063t/組	4	組			
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 単管足場	5.0	掛m2			
大原工区		式			
材料 (閉塞工)		式			
プレキャスト硬質塩化ビニル管 φ50mm * 5m	1.6	本			
ボールバルブ φ50mm	6	個			
TSバルブ用ソケット φ50mm	12	個			

工事数量総括表

頁0-0066

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TSエルボ φ50mm	6	個			
TS継ぎ手ソケット φ50mm	6	個			
労務 (閉塞工)		式			
既設硬質塩化ビニル管吊上げ積込工 呼び径 φ50mm 撤去管	5	m			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ50mm	7	口			
充填工 グレート注入	0.7	m3			
充填設備据付撤去工	1	箇所			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ50mm	7.8	m			
TS継手工 呼び径 φ50mm	36	口			

工事数量総括表

頁0-0067

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ50mm	18	口			
ボールバルブ設置工 φ50mm VP用	6	箇所			
硬質塩化ビニル管撤去工 φ50mm	0.6	m			
ボールバルブ撤去工 φ50mm VP用	6	箇所			
鉄蓋撤去工 円形1号 250mm	1	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形2号 調整リング(K) H=50mm	1	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 下部壁(C, CA) H=300mm	3	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm	1	個			
仕切弁・バタフライ弁撤去工(人力) 呼び径 φ50mm	1	基			

工事数量総括表

頁0-0068

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋撤去工 角形1号 500×400mm	1	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 調整リング(K) H=50mm	1	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 中部壁(B) H=200mm	1	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 底版(P) H=40mm	1	個			
消火栓撤去工 人力施工 小型消火栓	1	箇所			
土工(閉塞工)					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	4	m2			
アスファルト塊処理 DID区間無し	0.2	m3			

工事数量総括表

頁0-0069

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	4	m3				
発生土処理 DID区間無し	4	m3				
管路埋戻し工(機械施工)	3	m3				
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離23.5km以下(16.5km超)	3	m3				
良質土	3	m 3				
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	4	m 2				
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	4	m 2				
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	4	m2				
直接工事費			式			

工事数量総括表

頁0-0070

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費(率分)			1 式			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費			1 式			
工事原価						
一般管理費等			1 式			
工事価格						
消費税及地方消費税相当額			1 式			
工事費						

工事数量総括表

頁0-0071

[illegible]