

工事費設計内訳書（金抜き）

工事名称 佐白温泉長者の湯温泉棟再整備工事

工事場所 島根県仁多郡奥出雲町佐白地内

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	工事名称	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

解体工事					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
解体		1	式		
発生材処理		工事名称	式		
計					

改築工事					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
防水		1	式		
石		1	式		
木工		1	式		
屋根及び樋		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		
計					

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

[illegible]

解体工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
解体	解体撤去 工事名称	1	式		
計					
発生材処理	積込	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

改築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水	改築	1	式		
計					
石	再整備	1	式		
計					
木工	改築	1	式		
木工	再整備	1	式		
木工	プレカット加工	1	式		
木工	パネル加工	1	式		
計					
屋根及び樋	撤去	1	式		
屋根及び樋	改築	1	式		
屋根及び樋	再整備	1	式		
計					

改築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
金属	改築	1	式		
計					
左官	改築	1	式		
計					
建具	再整備	1	式		
計					
塗装	改築	1	式		
塗装	再整備	1	式		
計					
内外装	改築	1	式		
内外装	再整備	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
動力設備	動力幹線設備	1	式		
動力設備	動力分岐設備	1	式		
計					
電灯設備	空調電源設備	1	式		
電灯設備	電灯設備	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

機械設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
機械設備	空調設備	1	式		
機械設備	換気設備	1	式		
機械設備	衛生器具設備	1	式		
機械設備	撤去	1	式		
機械設備	発生材処分	1	式		
計					

解体工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床養生	合板+ブルーシート	109	m ²			
境壁養生	透湿防水シート+コンパネ張りの上、波板張り	79.5	m ²			
屋根切断面養生	ブルーシート等 工事名称	18	m			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 運搬共 (解体用)	183	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬共 (解体用)	36.2	m			
養生シート張り	防災Ⅱ類 運搬共 (解体足場用)	183	m ²			
脚立足場	階高4.0m以下 運搬共	137	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

解体工事		解体		解体撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木造建物上家解体	改築部(1-A～1-G)	112	m ²			
散水費		112	m ²			
7/8ミ製建具撤去		40.3	m ²			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	12.4	m			
リッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	24.8	m			
野地板、垂木撤去	再整備部(脱衣室上部W=2000) (母屋、棟木共)	36	m ²			
防水PB撤去	再整備部(1-G) 梁上壁 亜鉛鉄板 t=0.35共	22.1	m ²			
木造間仕切撤去	再整備部(1-G) 梁上	22.1	m ²			
天井 杉板撤去	再整備部(脱衣室) 木下地共	15.6	m ²			
壁上部風よけ解体	渡り廊下 シート張り 4.2×1.2	2	か所			
石州瓦撤去	再利用しない	161	m ²			
石州瓦撤去	棟(ノシ5段) 素丸棟 再利用しない	9.1	m			
石州瓦撤去	鬼瓦、海津 再利用しない	2	か所			
計						

解体工事		発生材処理		積込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込	ボード・木材類	32.7	m3			
発生材積込	廃プラスチック類	0.4	m3			
発生材積込	瓦、モルタル類	9.5	m3			
発生材積込	ガラス類	0.6	m3			
発生材積込	金属類	2.3	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

解体工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	木材類	31.1	m3			
発生材運搬	ボード類	1.7	m3			
発生材運搬	廃プラスチック類	0.4	m3			
発生材運搬	瓦、モルタル類	9.5	m3			
発生材運搬	ガラス類	0.6	m3			
発生材運搬	金属類	2.3	m3			
計						

解体工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	木材	15.5	t			
発生材処分	ボード類	1.7	t			
発生材処分	廃プラスチック類	0.1	t			
発生材処分	瓦、モルタル類	12.3	t			
発生材処分	ガラス類	1.4	t			
発生材処分	金属類	0.6	t			
産業廃棄物減量税		31	t			
計						

建築工事 細目別内訳

改築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し	一般 - -	69	m ²			
養生	一般 - -	69	m ²			
整理清掃 後片付け	一般 - -	69	m ²			
墨出し(内部再整備)	複合再整備	22	m ²			
養生(内部再整備)	複合再整備	22	m ²			
整理清掃後片付け (内部再整備)	複合再整備	22	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 運搬共	138	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 運搬共 (内部用)	103	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬共	50.2	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬共 (内部用)	25	m			
初状養生シート張り	防災Ⅱ類 運搬共	138	m ²			
内部仕上足場 (再整備)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬共	39	m ²			
計						

改築工事		木工		再整備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	桧KD 正割	1	式			別紙 00-0019
構造材	桧KD 平割	1	式			別紙 00-0020
構造材	桧KD 平角	1	式			別紙 00-0021
構造材	桧KD 正角	1	式			別紙 00-0022
構造材	杉KD 正角	1	式			別紙 00-0023
構造材	桧KD 平角	1	式			別紙 00-0024
構造材	桧KD 平割	1	式			別紙 00-0026
下地材	桧KD 平割	1	式			別紙 00-0027
下地材	桧KD 平割	1	式			別紙 00-0028
造作材	杉 平割	1	式			別紙 00-0029
板材	杉	1	式			別紙 00-0030
構造用合板	特類 t=12 1820×910	1	式			別紙 00-0031
内装工事大工手間		105	人役			
金物	ビス、釘等	1	式			
材料加工手間		35	人役			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

改築工事		屋根及び樋		再整備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
(屋根)							
ゴムアス防水シート	t=1.0		53.6	m ²			
軒先瓦面戸 (既存瓦再利用)			5.8	m			
石州瓦葺き (既存瓦再利用)	(袖瓦18.0、雪止め瓦23.2) 含む		52.2	m ²			
棟 (既存瓦再利用)	ノシ5段、素丸棟		2.9	m			
棟小屋裏換気システム	換気システムL900@2.5m		1	か所			
鬼瓦 (既存瓦再利用)	海津		1	か所			
(樋)							
軒樋	スチール芯入り塩ビカラー角樋 (ジ'エイスクア PJ70)		5.8	m			
堅樋	塩ビカラー角樋 60×60 (PC30)		8.7	m			
F型集水器			2	か所			
角エッジ			4	か所			
排水管カバー			2	か所			
大屋根軒樋吊り金具	ステンレス製既製品 正面打ち@303		20	か所			
堅樋控え金具	ステンレスカラー既製品		10	か所			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

改築工事		塗装		再整備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
防腐・防蟻剤塗り	ホウ酸塩処理薬剤 ボートデフィエンス同等品	123	m ²			
木材保護塗料塗	外部木部、非塗膜形成タイプ塗料 (木部侵透) 防腐、防カビ、防虫塗料 2回塗 オスモリットステインプロテクター同等品	49.7	m ²			
(家具)						
オイルフィニッシュ テープ 照明化粧格子 カバー	内部木部 (3.79m) オスモノマルクリアード塗りウッドプロテクター同等品	4	個			
オイルフィニッシュ テープ 照明化粧格子 カバー	内部木部 (2.50m) オスモノマルクリアード塗りウッドプロテクター同等品	2	個			
オイルフィニッシュ テープ 照明化粧格子 カバー	内部木部 (2.30m) オスモノマルクリアード塗りウッドプロテクター同等品	2	個			
オイルフィニッシュ テープ 照明化粧格子 カバー	内部木部 (0.50m) オスモノマルクリアード塗りウッドプロテクター同等品	2	個			
計						

改築工事		内外装		改築		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
壁 カマツ	t=21 塗装品 (住友ハウス工業 カマツT&Tハネル (材のみ)	76.3	m ²			
壁 透湿防水シート	t=0.17 (材のみ)	76.3	m ²			
外壁下地用耐力面材	タイガーEXボード t=9.5同等品 (材のみ)	60.6	m ²			
通気部材	18×30 イーグスベント同等品 (材のみ)	18.5	m			
通気部材	21×30 イーグスベント同等品 (材のみ)	31.9	m			
壁 フェノールフォーム断熱材	t=30 (社マフォーム同等) (材のみ)	15.8	m ²			
(内部)						
壁 アセチル化高機能木材(アキ)	t=14×135 本実、目地無し (材のみ)	54.7	m ²			
壁 シーディング せっぽうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 突付け (材のみ)	36.9	m ²			
壁 亜鉛鉄板張り	t=0.35 (材工共)	36.9	m ²			
壁 透湿防水シート	t=0.17 (材のみ)	78.5	m ²			
壁 フェノールフォーム断熱材	t=30 (社マフォーム同等) (材のみ)	36.1	m ²			
天井 アルミ浴室用 天井材(変性フェノール 充填)	t=9 (材のみ)	66.8	m ²			
天井 透湿防水シート	t=0.1 気密防水テープ 0.23×100共 (材のみ)	66.8	m ²			

[illegible][illegible]

電気設備		発生材処理		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【積込】						
発生材積込	アスファルト類	0.1	m3			
発生材積込	金属類（蛍光管含む）	0.4	m3			
【発生材運搬】						
発生材運搬	アスファルト類	0.1	m3			
発生材運搬	金属類（蛍光管含む）	0.4	m3			
【処分】						
発生材処分	アスファルト類	0.3	t			
発生材処分	金属類（蛍光管含む）	0.1	t			
産業廃棄物減量税		0.4	t			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		機械設備		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【空調機器】						
ACP-1 マルチパッケージ形 空気調和機 (室外機)	寒冷地仕様 冷房：14.0kW 暖房：16.0KW	2	台			
ACP1-1 マルチパッケージ形 外気処理 空気調和機 (室内機)	天井埋込・ダクト接続形 冷房：14.0kW 暖房：8.9KW	2	台			
GHP-4 マルチパッケージ形 空気調和機 (室外機)	ガスエンジン式 冷房：28.0kW 暖房：31.5KW	1	台			
GHP4-1 マルチパッケージ形 空気調和機 (室内機)	天井ヒートポンプ形 冷房：14.0kW 暖房：16.0KW	2	台			
DEH-1 除湿機	天井吊形 除湿能力8.5L/h	2	台			
ワイヤードリモコン		6	個			
(搬入・設置費)						
搬入費	複数搬入 500kg以下	0.8	t			
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	2	台			
ガスエンジンヒートポンプ 式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 28.0kW以下	1	台			

機械設備		機械設備		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下	4	台			
除湿機 (室外機) 据付		2	台			
除湿機 (室内機) 据付		2	台			
室外機基礎		1	式			別紙 00-0047
あと施工アンカー	接着系アンカー M12 下向打	4	本			
あと施工アンカー	接着系アンカー M16 下向打	12	本			
あと施工アンカー引張 試験 (3本目まで)		1	日			
あと施工アンカー引張 試験 (4本目以降)		1	本			
(調整費)						
既設集中リモコン設定 調整費		1	式			
試運転調整費		1	式			
【配管】						
(冷媒)		1	式			別紙 00-0048
(ドレン)		1	式			別紙 00-0049
(ガス)		1	式			別紙 00-0050

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		機械設備		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(配管保温・塗装)		1	式			別紙 00-0051
【計装】						
600Vぶ リエチレン絶縁 耐燃性ぶ リエチレンシス テープ 平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	22.6	m			
EM-CEEテープ 平	1.25mm2- 2C ビット・天井	86.5	m			
EM-CEEテープ 平	1.25mm2- 2C 管内	15.4	m			
600V耐燃性ぶ リエチ ン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	22.6	m			
厚銅電線管 (G)	露出配管 22mm	6.5	m			
ワイヤードリモコン据付		6	個			
【ダクト】						
共板フランジ工法 ダクト	0.6mm (451～750mm)	5.4	m ²			
ボックス	インサート無 0.6mm (451～750mm)	4	m ²			
ボックス	インサート無 0.8mm (751～1500mm)	2.6	m ²			
FD接続ボックス	400×200×600 1.5mm鋼板製	2	個			
スプレッドダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	17.6	m			
フレキシブルダクト	保温 有 200mm	8	本			

機械設備工事 細目別内訳

奥出雲町

機械設備		機械設備		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【空調】						
(配管)						
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	8	か所			
硬質ポリ塩化ビニル 管(VP、VU、HIVP 、HTVP)撤去	屋内一般 40A 再使用しない	1.2	m			
排水管 保温撤去	クォースール 天井内、パイプシャフト内 アルミクォースクロス 40A 再使用しない	1.2	m			
(ダクト)						
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	2.6	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	4.8	m ²			
スベイラダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	4.2	m			
保温付フレキシブルダクト 撤去	150mm 再使用しない	16	m			
保温付フレキシブルダクト 撤去	200mm 再使用しない	11.8	m			
スベイラダクト保温 撤去(32K)	ロックウール・クォースール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミクォースクロス 再使用しない	0.1	m ²			
スベイラダクト保温 撤去(32K)	ロックウール・クォースール 機械室、書庫、倉庫 アルミクォースクロス 保温厚25 再使用しない	7.4	m ²			
(ダクト付属品)						
ユニバーサル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04m ² 以下 再使用しない	4	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		機械設備		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(基礎部アスファルト 撤去)						
アスファルトカッター入れ	t=50mm	10	m			
アスファルト取壊し	t=50 9.9m ²	0.5	m ³			
【換気】						
有圧換気扇撤去	φ 300 再使用しない	2	台			
ウエダーカバー撤去	φ 300用 再使用しない	2	個			
【衛生器具】						
鏡撤去	再使用しない	12	枚			
計						

機械設備		機械設備		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【発生材積込】						
発生材積込	陶器類	0.1	m3			
発生材積込	廃プラスチック類	0.1	m3			
発生材積込	アスファルト類	0.5	m3			
発生材積込	保温材類	0.6	m3			
発生材積込	金属類	0.6	m3			
【発生材運搬】						
発生材運搬	陶器類	0.1	m3			
発生材運搬	廃プラスチック類	0.1	m3			
発生材運搬	アスファルト類	0.5	m3			
発生材運搬	保温材類	0.6	m3			
発生材運搬	金属類	0.6	m3			
【発生材処分】						
発生材処分	陶器類	0.1	t			
発生材処分	廃プラスチック類	0.1	t			

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

改築工事		木工		改築		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	桧KD 平角	1	式			別紙 00-0001
桧KD 平角 土台	1000×120×150	9	本			
桧KD 平角 土台	3000×120×150 工事名称	6	本			
桧KD 平角 土台	4000×120×150	8	本			
計						
構造材	杉KD 正角	1	式			別紙 00-0002
杉KD 正角 柱	2000×150×150	6	本			
杉KD 正角 柱	3000×150×150	6	本			
杉KD 正角 柱	4000×150×150	10	本			
杉KD 正角 化粧柱	1500×150×150	1	本			
杉KD 正角 化粧柱	3000×150×150	12	本			
計						

建築工事 別紙明細

改築工事		木工		改築		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	桧KD 平角	1	式			別紙 00-0004
桧KD 平角 梁	6000×150×480	4	本			
桧KD 平角 梁	4000×150×330	4	本			
桧KD 平角 梁	6000×150×330	2	本			
桧KD 平角 梁	4000×150×240	4	本			
桧KD 平角 梁	7000×150×240	2	本			
桧KD 平角 梁	9000×150×240	2	本			
桧KD 平角 梁	7000×150×210	1	本			
計						
構造材	桧KD 平角	1	式			別紙 00-0032
桧KD 平角 梁	2000×120×180	6	本			
桧KD 平角 梁	1500×120×150	11	本			
計						

改築工事		木工		改築		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	桧KD 正角	1	式			別紙 00-0005
桧KD 正角 梁	3000×150×150	2	本			
計						
構造材	桧KD 正角	1	式			別紙 00-0006
桧KD 正角 火打ち梁	1500×120×120	16	本			
計						
構造材	桧KD 平角	1	式			別紙 00-0009
桧KD 平角 棟木	8000×120×180	1	本			
桧KD 平角 隅木	4000×120×150	2	本			
計						

建築工事 別紙明細

改築工事		木工		改築		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	桧KD 正角	1	式			別紙 00-0010
桧KD 正角 母屋	8000×120×120	8	本			
計						
構造材	杉KD 正角	1	式			別紙 00-0011
杉KD 正角 小屋束	1000×105×105	50	本			
計						
構造材	桧KD 平角	1	式			別紙 00-0012
桧KD 平角 母屋受け	3000×120×150	4	本			
桧KD 平角 母屋受け	7000×120×150	4	本			
計						

改築工事		木工		改築		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	桧KD 正割	1	式			別紙 00-0013
桧KD 正割 垂木	3000×60×60	100	本			
桧KD 正割 垂木	3000×60×120	50	本			
計						
構造材	桧KD 平割	1	式			別紙 00-0014
桧KD 平割 化粧垂木	3000×60×120	44	本			
桧KD 平割 化粧垂木	3000×60×120	51	本			
計						

建築工事 別紙明細

改築工事		木工		改築		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	桧KD 平割	1	式			別紙 00-0015
桧KD 平割 小屋筋違	3000×30×105	2	本			
桧KD 平割 小屋筋違	4000×30×105	1	本			
桧KD 平割 小屋筋違	6000×30×105	4	本			
桧KD 平割 間柱	500×30×150	12	本			
桧KD 平割 間柱	1000×30×150	19	本			
桧KD 平割 間柱	1500×30×150	30	本			
桧KD 平割 間柱	2000×30×150	14	本			
桧KD 平割 間柱	3000×30×150	31	本			
桧KD 平割 まぐさ	3000×45×150	4	本			
桧KD 平割 まぐさ	4000×45×150	2	本			
桧KD 平割 小屋部間柱	1500×30×90	12	本			
計						

改築工事		木工		改築		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
造作材	杉 平割	1	式			別紙 00-0007
杉 平割 広小舞	4000×45×105	4	枚			
杉 平割 広小舞	4000×30×105	4	枚			
杉 平割 広小舞	5000×30×105	4	枚			
杉 平割 登淀	4000×30×105	4	枚			
杉 平割 鼻隠し板 化粧	4000×30×160	4	枚			
杉 平割 破風板 化粧	4000×30×240	4	枚			
杉 平割 垂木受け 化粧	4000×30×150	3	枚			
杉 平割 垂木受け 化粧	7000×30×150	2	枚			
計						
下地材	桧KD 平割	1	式			別紙 00-0016
桧KD 平割 通気胴縁 外壁	t =18 (85.44㎡)	0.3	m3			
桧KD 平割 胴縁 内壁	t =18 (78.51㎡)	0.2	m3			
計						

建築工事 別紙明細

改築工事		木工		改築		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地材	杉KD 平割	1	式			別紙 00-0017
杉KD 平割 天井下地 外部軒 天	(22.14㎡)	0.3	m3			
杉KD 平割 天井下地 内部天 井	(66.76㎡)	0.8	m3			
計						
板材	杉KD	1	式			別紙 00-0008
杉KD 板材 化粧野地	t =15 (65.52㎡/20坪)	65.5	㎡			
杉KD 板材 軒天	t =15 (22.14㎡/7坪)	22.1	㎡			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

改築工事		木工		再整備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	桧KD 正割	1	式			別紙 00-0019
桧KD 正割 垂木	4000×60×60	11	本			
計						
構造材	桧KD 平割	1	式			別紙 00-0020
桧KD 平割 化粧垂木	3000×60×120	11	本			
計						
構造材	桧KD 平角	1	式			別紙 00-0021
桧KD 平角 棟木	3000×150×180	1	本			
計						
構造材	桧KD 正角	1	式			別紙 00-0022
桧KD 正角 母屋	3000×120×120	12	本			
計						

改築工事		木工		再整備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	杉KD 正角	1	式			別紙 00-0023
杉KD 正角 小屋束	1000×105×105	18	本			
杉KD 正角 小屋束	500×105×105	6	本			
計						
構造材	桧KD 平角	1	式			別紙 00-0024
桧KD 平角 束受け	3000×120×150	1	本			
桧KD 平角 束受け	7000×120×150	1	本			
桧KD 平角 束受け	6000×120×150	2	本			
計						

建築工事 別紙明細

改築工事		木工		再整備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	桧KD 平割	1	式			別紙 00-0026
桧KD 平割 間柱	4000×30×120	4	本			
桧KD 平割 間柱	1500×30×120	14	本			
桧KD 平割 小屋筋違	4000×30×150	4	本			
計						
下地材	桧KD 平割	1	式			別紙 00-0027
桧KD 平割 胴縁 内壁	t =18 (22.05㎡)	0.1	m3			
計						
下地材	桧KD 平割	1	式			別紙 00-0028
桧KD 平割 天井下地 内部天井	(29.61㎡)	0.4	m3			
計						

改築工事		木工		再整備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
造作材	杉 平割	1	式			別紙 00-0029
杉 平割 広小舞	3000×45×105	2	枚			
杉 平割 登淀	4000×30×105	5	枚			
杉 平割 破風板 化粧	4000×30×240	5	枚			
杉 平割 面戸 化粧	2000×25×105	2	枚			
計						
板材	杉	1	式			別紙 00-0030
杉 板材 化粧野地	t =15 (16.84㎡/11坪)	16.8	㎡			
計						
構造用合板	特類 t =12 1820×910	1	式			別紙 00-0031
構造用合板 野地板	(30.72㎡/21枚)	30.7	㎡			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備		動力設備		動力幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0052
600V耐燃性ぶ リエチ ン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	9	m			
600V耐燃性ぶ リエチ ン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	8mm2	7.3	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0053
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	1.5	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	7.5	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	7.3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0054
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 36mm	3.5	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(40)	7.3	m			
計						

電気設備		動力設備		動力幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0055
アルボックス	SS300×300×300SUS-WP	1	個			
アルボックス	SS200×200×200SUS-WP	1	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0056
土工事	アスファルト撤去・復旧含む	1	式			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
埋設標識シート	2倍長(W)150	6.1	m			
地中埋設標	鉄製	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備		動力設備		動力分岐設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0057
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	26.4	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	8	m			
計						
電動機結線等		1	式			別紙 00-0058
電動機結線	直入始動方式	4	台			
計						

電気設備		電灯設備		空調電源設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0059
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	9.7	m			
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	10.3	m			
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	2	m			
計						
単相機器結線等		1	式			別紙 00-0060
単相機器結線		3	台			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0061
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	142	m			
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	12	m			
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	29	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0062
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	29	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0063
合成樹脂製 アクトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	32	個			
計						

電気設備		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
単相機器結線等		1	式			別紙 00-0064
単相機器結線		2	台			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0065
照明器具撤去	bb10	18	個			
照明器具撤去	J15	2	個			
照明器具撤去	F322	8	個			
照明器具撤去	D161	2	個			
照明器具撤去	Za9	1	個			
照明器具撤去	Zc13	6	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備		機械設備		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室外機基礎		1	式			別紙 00-0047
根切り	小規模土工	2.6	m ³			
砂利地業	切込砕石	0.6	m ³			
捨てコンクリート		0.4	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.1	m ³			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1.5	m ³			
型枠	普通合板型枠 基礎部	9.8	m ²			
鉄筋	D10、D13	28.7	kg			
コンクリート	生コン人力打設	3.4	m ³			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	4.9	m ²			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
アスファルト舗装	復旧 密粒度アスコンA-5-15	4.9	m ²			
計						

機械設備		機械設備		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(冷媒)		1	式			別紙 00-0048
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	46.7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	23.8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	38.9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	23.8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	7.8	m			
計						
(ドレン)		1	式			別紙 00-0049
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	13.9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	1.8	m			
床下掃除口	CO 40A	1	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備		機械設備		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(ガス)		1	式			別紙 00-0050
ブローパ・配管用 炭素鋼銅管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	0.5	m			
ブローパ・配管用 炭素鋼銅管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	17	m			
ガス用可とう管		1	個			
ガスソケット	チービースコック 20A	1	個			
計						
(配管保温・塗装)		1	式			別紙 00-0051
保温化粧ケース (樹脂製)	140 × 80	20.8	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	13.9	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	4.2	m			
配管用 炭素鋼銅管(白管) 塗装	露 出 20A	0.5	m			
配管用 炭素鋼銅管(白管) 塗装	露 出 25A	17	m			
計						

[illegible]

現場管理費 明細

[illegible]

[illegible]