

工事数量総括表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
管路更新工事						
管路更新工事			式			
φ150配水管布設工			式			
材料			式			
EF受口付配水用ポリエチレン管 φ150mm * 5m	123		本			
EFソケット φ150mm	5		個			
EFヘント45° φ150mm 片受型	12		個			
EFヘント22° 1/2 φ150mm 片受型	1		個			

工事数量総括表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFヘント11° 1/4 φ150mm 片受型	1		個			
EFヘント φ50mm 450H 片受型	3		個			
EFヘント90° φ150mm 両受型	6		個			
EFヘント45° φ150mm 両受型	12		個			
EFヘント22° 1/2 φ150mm 両受型	3		個			
EFヘント φ150mm 450H 両受型	2		個			
EFチース φ150mm*φ150mm 両受型	2		個			
EFチース φ150mm*φ75mm 両受型	1		個			
メカニカルジョイント (CIP×HPPE) φ150mm	4		個			

工事数量総括表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水ホリ管用メカカルベント'45° φ150mm	1	個			
メカカルベント'45° (VP×HPPE) φ150mm	1	個			
PE挿し口付ソトシール仕切弁 φ150mm	5	基			
EF片受レギュサ φ75mm*φ50mm	1	個			
EFソケット φ50mm	1	個			
PE挿し口付ソトシール仕切弁 φ50mm	1	基			
メカカルジョイント (VP×HPPE) φ50mm	1	個			
グリーンエント耐衝撃性硬質塩化ビニール管 φ50mm * 4m	1	本			
HI-TSエルボ φ50mm	3	個			

工事数量総括表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	641.2	m			
埋設カスシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込	12.7	巻			
仕切弁鉄蓋 SE24BCC	5	個			
下樹 B15	5	個			
下樹 B20	6	個			
下樹 B30	8	個			
スリーブ B	5	組			
労務		式			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ150mm	641.2	m			

工事数量総括表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ150mm	18	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ150mm	49	箇所			
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ150mm	5	口			
メカニカル継手工 呼び径 150mm 継手形式の割増なし	1	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ150mm	66	口			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ150mm	2	口			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ150mm	5	基			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ75mm	1	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ50mm	1	箇所			

工事数量総括表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ50mm	2	口			
メカニカル継手工 呼び径 75mm以下 継手形式の割増なし	1	口			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ50mm	2	m			
TS継手工 呼び径 φ50mm	6	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ50mm	4	口			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ50mm	1	基			
鉄蓋設置工 円形1号 250mm	5	個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 上部壁(A) H=150mm	4	個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=200mm	6	個			

工事数量総括表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=300mm	8		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm	5		個			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径: φ150mm 天端明示なし	641.2		m			
管明示シート工	636.5		m			
通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要の場合	1.3		日			
土工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1,280		m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	390		m2			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	359		m3			

工事数量総括表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻し工(機械施工)	244		m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.5km以下(3.5km超)	271		m3			
砂質土	271		m3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm	202		m2			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	188		m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 9cm	202		m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 8cm	202		m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	188		m2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	390		m2			

工事数量総括表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト塊処理 DID区間無し	20	m3				
発生土処理 DID区間無し	359	m3				
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(機械施工) 掘削深3.0m以下 たて込み+引抜き	5.2	m				
支保材設置・撤去工 2段 掘削深3.5m以下 軽量金属腹起し:ねじ式パイプサポート	5.2	m				
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(機械施工) 掘削深2.5m以下 たて込み+引抜き	7.5	m				
支保材設置・撤去工 1段 掘削深2.0m以下 軽量金属腹起し:ねじ式パイプサポート	7.5	m				
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(機械施工) 掘削深2.0m以下 たて込み+引抜き	4.2	m				
支保材設置・撤去工 1段 掘削深2.0m以下 軽量金属腹起し:水圧式パイプサポート	4.2	m				
区画線設置(ペイント式) 水性型(加熱式) 実線_15cm	622.7	m				

工事数量総括表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(ペイント式) 水性型(加熱式) 実線_15cm	3	m				
減圧弁設置工			式			
材料			式			
減圧弁 150A 7.5K 少量対応型 (FCD/内外面粉体)	2	基				
ストレーナ 150A 7.5K FCD/SUS/内外面粉体	2	基				
伸縮管 150A×300 7.5K SUS, 調整ボルト付	2	本				
片フランジ管 150A 7.5K FCD 1000L	4	本				
フランジ接合材 150A 7.5K用 スプリングワッシャー付	8	組				
減圧弁室 150A, 1930×1920×1930、分割型 管口追加(補強板付), 規格外分割位置変更含	1	基				

工事数量総括表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
親子蓋 φ1200×φ600 25t荷重用 減圧弁文字入り、パール付、丸水マーク	1		枚			
調整リング φ1200×100 ステップ付	1		枚			
ステップ SUS403製 取付費含む	5		組			
台座 φ250	2		個			
台座 ■250	2		個			
トラ 50A 防水栓付	1		組			
蓋締付金具	2		組			
接着剤C 5.5kg	1		組			
労務			式			

工事数量総括表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	4		m2			
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	4		m2			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2		m3			
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.4		m2			
減圧弁室設置工 分割式 1800×1800×1700	1.8		m			
減圧弁設置工 機器等据付0.196 t/台 第2類芯出し調整の楽な機器	2		台			
ストレーナ設置工 機器等据付0.088 t 第2類芯出し調整の楽な機器	2		台			
ステンレス管据付工(人力) 呼び径 φ150mm	4.6		m			
フランジ継手工 呼び径 φ150mm JWWA 7.5K	8		口			

工事数量総括表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現地減圧弁調整作業費	1	式			
土工					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	20	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	25	m2			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	36	m3			
管路埋戻し工(機械施工)	28	m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.5km以下(3.5km超)	31	m3			
砂質土	31	m3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	24	m2			

工事数量総括表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	24	m2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	24	m2			
アスファルト塊処理 DID区間無し	1	m3			
発生土処理 DID区間無し	4	m3			
減圧弁室撤去工					
土工					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	17	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	19	m2			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	26	m3			

工事数量総括表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工						
	3		m3			
管路埋戻し工(機械施工)						
	17		m3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm						
	17		m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm						
	18		m 2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3						
	19		m2			
アスファルト塊処理 DID区間無し						
	1		m3			
コンクリート塊処理 DID区間無し						
	3		m3			
発生土処理 DID区間無し						
	7		m3			
消火栓						
			式			

工事数量総括表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料						
			式			
メカ型F付丁字管 (台座付) 配水用ポリエチレン管用 φ150×75						
	2		個			
地下式単口消火栓 φ75mm FCD 内外面粉体塗装						
	2		基			
補修弁レバー式 φ75mm*100mm 内外面粉体塗装						
	1		基			
補修弁レバー式 φ75mm*150mm 内外面粉体塗装						
	1		基			
LSP77ソング 接合補強具 SUS304 7.5K φ75mm 緩み止めボルトナット・ワッシャー・パッキン						
	2		組			
フランジ継手部補強金具 φ75mm						
	4		個			
消火栓鉄蓋 SY45JL 蓋枠カラー						
	2		個			
調整棒 G5RP						
	2		個			

工事数量総括表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下材 G15	1	個				
下材 GK20	3	個				
スラブ C	2	組				
労務			式			
消火栓設置工 人力施工 地下式 単口消火栓	2	箇所				
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ150mm	4	箇所				
フランジ継手工 呼び径 φ75(80)mm JWWA 7.5K	2	口				
鉄蓋設置工 角形1号 500×400mm	2	個				
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 調整リング(K) H=50mm	2	個				

工事数量総括表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 中部壁(B) H=100mm	1	個				
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 中部壁(B) H=200mm	3	個				
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 底版(P) H=40mm	2	個				
給水管布設工			式			
材料			式			
配水用ポリエチレン管用EFサック φ150mm*φ50mm (止水機能付)	2	個				
配水用ポリエチレン管用EFサック φ150mm*φ25mm (止水機能付)	2	個				
配水用ポリエチレン管用EFサック φ150mm*φ20mm (止水機能付)	9	個				
グレースント 配水用ポリエチレン管 φ50mm * 5m	6	本				

工事数量総括表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
グリーンエント給水用ポリエチレン管 φ40mm * 5m	5		本			
給水用高密度ポリエチレン管(1種) φ25×30m	1		巻			
グリーンエント給水用ポリエチレン管 φ25mm * 5m	3		本			
給水用高密度ポリエチレン管(1種) φ20mm×30m	14		巻			
グリーンエント給水用ポリエチレン管 φ20mm * 5m	3		本			
EFレディューサ φ50mm*φ40mm	1		個			
EF両受レディューサ φ25mm*φ20mm	1		個			
EFチース φ25mm*φ20mm 両受型	2		個			
EFチース φ20mm*φ20mm 両受型	1		個			

工事数量総括表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFソケット φ50mm	3		個			
EFソケット φ40mm	2		個			
EFエント90° φ50mm 両受型	5		個			
EFエント90° φ40mm 両受型	6		個			
EFエント90° φ25mm 両受型	5		個			
EFエント90° φ20mm 両受型	68		個			
EFエント45° φ40mm 両受型	4		個			
EFエント45° φ25mm 両受型	2		個			
EFユニソケット φ50	1		個			

工事数量総括表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFエオンソケット φ 40	1	個			
EFエオンソケット φ 25	1	個			
EFエオンソケット φ 20	13	個			
PE挿し口付ワトシール仕切弁 φ 50mm	1	基			
PE挿し口付ボール止水栓 φ 40	1	個			
PE挿し口付ボール止水栓 φ 25	3	個			
PE挿し口付ボール止水栓 φ 20	13	個			
ボール式伸縮止水栓逆止弁付 φ 50	1	個			
ボール式伸縮止水栓逆止弁付 φ 40	1	個			

工事数量総括表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボール式伸縮止水栓逆止弁付 φ 25mm	1	個			
ボール式伸縮止水栓逆止弁付 φ 20mm	2	個			
ボール式伸縮止水栓逆止弁付 φ 20*φ 13mm	11	個			
仕切弁鉄蓋 SE24BCC	1	個			
下樹 B15	1	個			
下樹 B20	1	個			
スラブ B	1	組			
止水栓ボックス φ 100 H=0.65用 樹脂製	2	個			
止水栓ボックス φ 100mm	15	個			

工事数量総括表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	525.3	m			
埋設クロスシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込	3.3	巻			
労務		式			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ150mm 分水栓 φ50mm	2	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ150mm 分水栓 φ25mm	2	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ150mm 分水栓 φ20mm	9	箇所			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ50mm	28.0	m			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ40mm	21.3	m			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ25mm	44.6	m			

工事数量総括表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ20mm	431.4	m			
ポリエチレン管継手工 融着接合 (1口/箇所) 呼び径 φ50mm	10	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合 (2口/箇所) 呼び径 φ50mm	5	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合 (2口/箇所) 呼び径 φ40mm	13	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合 (2口/箇所) 呼び径 φ25mm	19	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合 (2口/箇所) 呼び径 φ20mm	157	箇所			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ50mm	7	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ40mm	11	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ25mm	13	口			

工事数量総括表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ20mm	113		口			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ50mm	1		基			
止水栓取付け工 給水管 φ50mm PP用	1		箇所			
止水栓取付け工 給水管 φ40mm PP用	2		箇所			
止水栓取付け工 給水管 φ25mm PP用	4		箇所			
止水栓取付け工 給水管 φ20mm PP用	26		箇所			
鉄蓋設置工 円形1号 250mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 上部壁(A) H=150mm	1		個			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=200mm	1		個			

工事数量総括表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm	1		個			
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径: φ50mm 天端明示なし	525.3		m			
管明示シート工	163.0		m			
土工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	355		m			
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	248		m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	107		m2			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	74		m2			
インターロッキングブロック工(撤去再使用) 再使用目的の撤去 [規]100m2未満	25		m2			

工事数量総括表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	155	m3			
管路埋戻し工(機械施工)	122	m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.5km以下(3.5km超)	136	m3			
砂質土	136	m 3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm	31	m 2			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	48	m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 9cm	31	m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 8cm	31	m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	48	m 2			

工事数量総括表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	44	m2・層			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 7cm	9	m2・層			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	74	m2・層			
サンドクッション工 t=3cm	8	m ²			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	107	m2			
コンクリート舗装工 20cm未満 W/C65%以下	74	m ²			
インターロッキングブロック工(設置) 直線配置3色以上による色合わせ ブロック厚6cm 標準品 [規]100m2未満	25	m2			
アスファルト塊処理 DID区間無し	5	m3			
コンクリート塊処理 DID区間無し	7	m3			

工事数量総括表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理 DID区間無し	155		m3			
仮設管SUSφ100mm			式			
材料			式			
SUSレクタ用 6°-80A 100° 50A U×S	6		基			
SUSレクタ用 接続短管 50A U×U	1		個			
SUSレクタ用 接続短管 50A S×S	6		個			
SUSレクタ用 ストップ 80A	18		個			
SUSレクタ用 レギュラー 80A×50A S×S	1		個			
SUSレクタ用 接続短管 100A U×U	1		個			

工事数量総括表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUSレクタ用 消火栓 80A×65A 露出用	2		基			
SUSレクタ用 ストップ 80A	5		個			
SUSレクタ用 直管 100A 4.0m U×S	121		本			
SUSレクタ用 直管 100A 2.0m U×S	24		本			
SUSレクタ用 直管 100A 1.0m U×S	30		本			
SUSレクタ用 直管 100A 0.5m U×S	26		本			
SUSレクタ用 直管 100A 0.3m U×S	93		本			
SUSレクタ用 フレキ管 100A 1.0m U×S	36		本			
SUSレクタ用 エルボ 100A 45° U×S	12		本			

工事数量総括表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUSレクタ用 エルボ 100A 90° U×S	7		本			
SUSレクタ用 チーズ 100A×50U	5		本			
SUSレクタ用 チーズ 100A×80U	2		本			
SUSレクタ用 チーズ 100A×100U	1		本			
SUSレクタ用 ホーローパイプ 100A U×S	1		基			
SUSレクタ用 取出し短管 100A×20A U×S	3		個			
SUSレクタ用 レジューサ 100A×80A S×S	1		個			
SUSレクタ用 接続短管 100A U×U	1		個			
SUSレクタ用 接続短管 100A S×P.M	1		個			

工事数量総括表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUSレクタ用 ストップ 150A	728		個			
SUSレクタ用 マルチジョイント 150A S×MJ	2		個			
SUSレクタ用 レジューサ 150A×100A S×S	2		個			
SUSレクタ用 接続短管 150A U×U	2		個			
SUSレクタ用 ストップ 100A	6		個			
労務			式			
SUSレクタ管据付工 G50A 露出 人力据付	1.2		m			
SUSレクタ管据付工 G80A 露出 人力据付	0.2		m			
SUSレクタ管据付工 G100A 露出 人力据付	241.0		m			

工事数量総括表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUSレンガ管据付工 G100A 埋設、水路内 人力据付	405.5	m				
SUSレンガ管据付工 G150A 埋設 人力据付	0.6	m				
グロージョイント継手工 G100A 露出	13	口				
グロージョイント継手工 G80A 露出	4	口				
グロージョイント継手工 G100A 露出	119	口				
グロージョイント継手工 G100A 埋設、水路内	245	口				
グロージョイント継手工 G150A 埋設、水路内	4	口				
マルチョイント継手工 G150A 埋設	2	口				
バルブ設置工 G50A 露出	1	基				

工事数量総括表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バルブ設置工 G100A 露出	6	基				
取出短管設置工 G100A 埋設	3	基				
消火栓設置工 G80A	2	基				
SUSレンガ管撤去工 G50A 露出 人力据付	1.2	m				
SUSレンガ管撤去工 G80A 露出 人力据付	0.2	m				
SUSレンガ管撤去工 G100A 露出 人力据付	241.0	m				
SUSレンガ管撤去工 G100A 埋設、水路内 人力据付	405.5	m				
SUSレンガ管撤去工 G150A 埋設 人力据付	0.6	m				
グロージョイント継手撤去工 G100A 露出	13	口				

工事数量総括表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グーテンポイント継手撤去工 G80A 露出	4	口			
グーテンポイント継手撤去工 G100A 露出	119	口			
グーテンポイント継手撤去工 G100A 埋設、水路内	245	口			
グーテンポイント継手撤去工 G150A 埋設、水路内	4	口			
グーテンポイント継手撤去工 G150A 埋設	2	口			
バルブ撤去工 G50A 露出	6	基			
バルブ撤去工 G100A 露出	1	基			
取出短管設置工 G100A 埋設	3	基			
消火栓撤去工 G80A	2	基			

工事数量総括表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工					
舗装版切斷 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	170	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	50	m2			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	45	m3			
管路埋戻し工(機械施工)	30	m3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	50	m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	50	m 2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	50	m 2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	50	m2			

工事数量総括表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト塊処理 DID区間無し	3	m3			
発生土処理 DID区間無し	12	m3			
仮設給水管布設工		式			
材料		式			
水道用ポリエチレン二層管 1種軟質 φ13mm 3 回転用	256	m			
水道用ポリエチレン二層管 1種軟質 φ20mm 3 回転用	48	m			
水道用ポリエチレン二層管 1種軟質 φ25mm 3 回転用	242	m			
水道用ポリエチレン二層管 1種軟質 φ40mm 3 回転用	26	m			
水道用ポリエチレン二層管 1種軟質 φ50mm 3 回転用	13	m			

工事数量総括表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用砲金製継手異径チース φ40mm*φ25mm 3 回転用	1	個			
ポリエチレン管用砲金製継手チース φ25mm 3 回転用	1	個			
ポリエチレン管用砲金製継手異径チース φ25mm*φ13mm 3 回転用	2	個			
ポリエチレン管用砲金製継手エルボ 90° φ50mm 3 回転用	1	個			
ポリエチレン管用砲金製継手エルボ 90° φ13mm 3 回転用	15	個			
硬質塩化ビニルライニング鋼管継手 径違いエルボ φ20mm*13mm 3 回転用	4	個			
ポリエチレン管用砲金製継手異径ソケット φ50mm*φ25mm 3 回転用	2	個			
ポリエチレン管用砲金製継手異径ソケット φ50mm*φ40mm 3 回転用	1	個			
ポリエチレン管用砲金製継手ソケット φ25mm 3 回転用	1	個			

工事数量総括表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ リエチレン管用砲金製継手異径ソケット φ25mm*φ20mm						
3 回転用	1		個			
ホ リエチレン管用砲金製継手異径ソケット φ25mm*φ13mm						
3 回転用	4		個			
硬質塩化ビニルライニング鋼管継手 径違いソケット φ20mm*13mm						
3 回転用	1		個			
ホ リエチレン管用砲金製継手オシ φ50mm						
3 回転用	5		個			
ホ リエチレン管用砲金製継手オシ φ13mm						
3 回転用	7		個			
ホ リエチレン管用砲金製継手オシ φ20mm						
3 回転用	1		個			
ホ リエチレン管用砲金製継手ユニオンソケット φ13mm						
3 回転用	11		個			
ホ リエチレン管用砲金製継手ユニオンソケット φ20mm						
3 回転用	1		個			
ホ リエチレン管用砲金製継手ユニオンソケット φ40mm						
3 回転用	1		個			

工事数量総括表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ リエチレン管用砲金製継手ユニオンソケット φ50mm						
3 回転用	1		個			
ホ ー式伸縮止水栓 φ13mm						
3 回転用	11		個			
ホ ー式伸縮止水栓 φ20mm						
3 回転用	1		個			
ホ ー式伸縮止水栓 φ40mm						
3 回転用	1		個			
硬質塩化ビニルライニング鋼管継手 径違いソケット φ20mm*13mm						
3 回転用	1		個			
フレキシブル管ユニオンナット*平行オシ φ13mm*400mm						
3 回転用	11		個			
フレキシブル管ユニオンナット*平行オシ φ20mm*400mm						
3 回転用	1		個			
フレキシブル管ユニオンナット*平行オシ φ40mm*400mm (袋ナット×平行オシ)						
3 回転用	1		個			
フレキシブル管ユニオンナット*平行オシ φ50mm*400mm (袋ナット×平行オシ)						
3 回転用	1		個			

工事数量総括表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務						
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ13mm	256.4		m			
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ20mm	48.0		m			
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ25mm	241.7		m			
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ40mm	25.5		m			
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ13mm	54		箇所			
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ20mm	3		箇所			
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ25mm	17		口			
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ40mm	4		口			

工事数量総括表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ50mm	11		口			
止水栓取付け工 給水管 φ13mm PP用	11		箇所			
止水栓取付け工 給水管 φ20mm PP用	1		箇所			
止水栓取付け工 給水管 φ40mm PP用	1		箇所			
止水栓取付け工 給水管 φ50mm PP用	1		箇所			
量水器取外・設置(ねじ込み接合)工 呼び径 φ20mm 量水器のみ 普通メータ	11		箇所			
量水器取外・設置(ねじ込み接合)工 呼び径 φ20mm 量水器のみ 普通メータ	1		箇所			
量水器取外・設置(ねじ込み接合)工 呼び径 φ40mm 量水器のみ 普通メータ	1		箇所			
量水器取外・設置(ねじ込み接合)工 呼び径 φ50mm 量水器のみ 普通メータ	1		箇所			

工事数量総括表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ13mm	16	口			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ20mm	6	口			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ40mm	1	口			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ50mm	1	口			
既設ポリエチレン管撤去工 撤去管 差込 呼び径 φ13mm	256.4	m			
既設ポリエチレン管撤去工 撤去管 差込 呼び径 φ20mm	48.0	m			
既設ポリエチレン管撤去工 撤去管 差込 呼び径 φ25mm	241.7	m			
既設ポリエチレン管吊上げ積込工 撤去管 差込 呼び径 φ40mm	25.5	m			
既設ポリエチレン管吊上げ積込工 撤去管 差込 呼び径 φ50mm	13.4	m			

工事数量総括表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ13mm	54	口			
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ20mm	3	口			
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ25mm	17	口			
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ40mm	4	口			
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ50mm	11	口			
止水栓取外工 給水管 φ13mm PP用	11	箇所			
止水栓取外工 給水管 φ13mm、φ20mm PP用	1	箇所			
止水栓取外工 給水管 φ13mm、φ20mm PP用	1	箇所			
止水栓取外工 給水管 φ13mm、φ20mm PP用	1	箇所			

工事数量総括表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器取外・設置(ねじ込み接合)工 呼び径 φ20mm 量水器のみ 普通メータ	11		箇所			
量水器取外・設置(ねじ込み接合)工 呼び径 φ20mm 量水器のみ 普通メータ	1		箇所			
量水器取外・設置(ねじ込み接合)工 呼び径 φ40mm 量水器のみ 普通メータ	1		箇所			
量水器取外・設置(ねじ込み接合)工 呼び径 φ50mm 量水器のみ 普通メータ	1		箇所			
既設管閉塞工			式			
材料			式			
プレセント®耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm * 4m	3		本			
石綿管用管帽 φ150mm	5		個			
塩ビ管用管帽 φ150mm	3		個			

工事数量総括表

頁0-0046

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI-TS金属入ハブ®用ソケット φ50mm	8		個			
HI-TSハブ®用ソケット φ50mm	16		個			
HI-TSエホ® φ50mm	8		個			
ボールバルブ φ50mm フルボア	8		個			
労務			式			
撤去管(既設石綿管)切断工 石綿管 呼び径 φ150mm エンジンカッター(ダイヤモンドブレード)	4		口			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ50mm	3		口			
既設石綿管吊上げ積込工(人力) 呼び径 φ150mm 撤去管	4		m			
既設硬質塩化ビニル管吊上げ積込工 呼び径 φ150mm 撤去管	3		m			

工事数量総括表

頁0-0047

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋撤去工 円形1号 250mm	2	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 上部壁(A) H=150mm	2	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=300mm	6	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm	2	個			
鉄蓋撤去工 角形1号 500×400mm	2	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 上部壁(A) H=200mm	4	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 底版(P) H=40mm	2	個			
鉄蓋撤去工 円形1号 250mm	3	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=100mm	3	個			

工事数量総括表

頁0-0048

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=300mm	6	個			
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm	3	個			
メカニカル継手工 呼び径 150mm 継手形式の割増なし	8	口			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ16mm	10.4	m			
TS継手工 呼び径 φ50mm	40	口			
ねじ込み接合工(2口) 呼び径 φ50mm	8	ヶ所			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ50mm	24	口			
ホースバ* #7 取付工 VP用 φ50mm	8	箇所			
充填工 グラウト注入	11.2	m ³			

工事数量総括表

頁0-0049

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
充填設備据付撤去工						
	3		箇所			
ホースバスター取外工 VP用 φ50mm						
	8		箇所			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ50mm						
	0.8		口			
産業廃棄物運搬費 40km以内						
	0.06		t			
石綿含有産業廃棄物処分費 石綿管(梱包材含む) 1.0m3未満						
	1		回			
土工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						
	16		m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下						
	5		m2			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準						
	6		m3			

工事数量総括表

頁0-0050

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻し工(機械施工)						
	5		m3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm						
	2		m2			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm						
	2		m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 9cm						
	2		m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 8cm						
	2		m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm						
	2		m2			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3						
	5		m2			
アスファルト塊処理 DID区間無し						
	0.2		m3			
発生土処理 DID区間無し						
	1		m3			

工事数量総括表

頁0-0051

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				式			
運搬費				1 式			
仮設材運搬費				式			
仮設管運搬費				1 式			
資材運搬費				式			
減圧弁室運搬費 10 t 車 現地車上渡し				1 式			
機器配管材運搬費				1 式			
共通仮設費 (率分)				1 式			
共通仮設費計							

工事数量総括表

頁0-0052

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費							
現場管理費				1 式			
工事原価							
一般管理費等				1 式			
工事価格							
消費税及地方消費税相当額				1 式			
工事費							
工事価格計							
消費税及び地方消費税額計				1 式			

工事数量総括表

頁0-0053

[illegible]